

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԷՋ
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԶԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-2
3	ՆԿՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԶԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-3
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-4
5	ՆԿՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-5
6	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա :ՃԱԿԱՏ Բ - Գ ԱՌԱՆՔՈՎ	ՃՇ-6
7	ԴՈՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ:ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ-7
8	ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ՃՇ-8
9	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ՃՇ-9
10	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ (b=10սմ)	ՃՇ-10
11	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-11
12	ԱՍՏԻՃԱՆ - 1,2 :ԹԵՔՈՒՂԻ:ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ-12
13	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ,ՍԱԼՎԱԾՔԻ,ՀԱՐԹԱԿԻ ՍԽԵՄԱ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ՃՇ-13
14	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԶԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-14
15	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա : Բ - Բ	ՃՇ-15
16	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)	ՃՇ-16
17	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա : Բ - Բ : Գ - Գ	ՃՇ-17
18	ՏԱՆԻՔԻ ԶՐԱՀԵՈԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ:ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՍՈՒՑ:ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	ՃՇ-18
19	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 2 ÷ 7	ՃՇ-19
20	ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ	ՃՇ-20

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱՑՎԱԾ Է

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ի

Նախագծվող օբյեկտի անվանումը՝ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի արվեստի դպրոցի (Շահումյան 1) հիմնանորոգման աշխատանքներ

Նախագծով նախատեսված է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

1.1 Փոխել դռները սպիտակ գույնի մետաղապլաստե դռներով ;

1.2 Փոխել պատուհանները՝ սպիտակ գույնի ապակեփաթեթով,մետաղապլաստե պատուհաններով (բացվող և չբացվող), ներառյալ սարքերը :

1.3 Տեղադրել պլաստմասե պատուհանագոգեր 15-40 սմ լայնությամբ:

1.4 Պատուհանների և դռների տեղադրումից առաջ քանդել շեպերի սվաղը, տեղադրումից հետո վերականգնել քանդված շեպերը և ներկել , ծեփամածկմամբ;

1.5 Կատարել սենքերի ներքին հարդարման աշխատանքներ համաձայն մասնագրի:

1.6 Միջանցքի հատակը երեսապատել պրեսգրանիտով,դալիժինը կավորլինով,իսկ մնացած սենքերում տեղադրել լամինատե հատակներ:Տեղադրել համապատասխանաբար պրեսգրանիտե և լամինատե շրիշակներ:

1.7 Շենքի գլխավոր ճակատային հատվածը սվաղել և ներկել:

1.8 Ներկել պատուհանների բոլոր մետաղական ձաղերը:

1.9 Գլխավոր մուտքի և նկուղի աստիճանները երեսապատել բազալտե սալերով:

1.10 Կատարել ասֆալտբետոնե սալվածքի և բետոնե հարթակի վերանորոգում:

1.11 Վերանորոգել արտաքին մետաղական ցանկապատը և դարպասը:

1.12Վերանորոգել ծածկարանները:

2. Տանիքի հիմնանորոգում

Նախագիծը կատարված է համաձայն ՀՀ գործող նորմերի:

Տանիքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ անհրաժեշտ է կատարել նորոգման աշխատանքներ՝փոխել տանիքի ծածկույթը:

Ապամոնտաժել տանիքի հին ասբոթիթեյա ծածկույթը, հին ջրահեռացման խողովակները և ջրհավաք ծաղարները:

Ուսումնական մասնաշենքի տանիքի ծաղնավաժուտքերի տակ տեղադրել թեքաններ,լրացնել եզրային տախտակամածը և

կավարամածը:Դալիժի տանիքում տեղադրել նոր կանգնակներ ,ծաղնավաժուտքերը իրար կապել հորիզոնական

կապերով,կառուցել եզրային տախտակամած համապատասխան լայնությամբ,խտացնել կավարամածը նոր տախտակների

տեղադրմամբ:Դալիժի տանիքում իրականացնել ջերմամեկուսացում շլաքի շերտի տեղադրումով:

Մոնտաժել նոր ջրհորդանները ,ջրհավաք ծաղարները և իրականացնել 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղով

տանիքի նոր ծածկույթ: իրականացնել ձեղնալուսամուտների կավարամածը և ծածկել 0.55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով,

այնուհետև տեղադրել շերտավեղկերը /ձեղնալուսամուտների և նրանց պատուհանների չափսերը ենթակա են ճշտման տանիքի

ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացնելուց հետո/: Կատարել ծաղնաուտքերի կապում մետաղալարով շենքի կողո

ղլեմենտներին(պարապետ, ծածկի սալ և այլն):Կատարել փայտե կոնստրուկցիաների հանգույցների (թեքան-ծաղնաուտք,

կանգնակ-մարդակ և այլն) ամրացում լրացուցիչ ձարմանղներով (сгоба),

Մոնտաժել նոր ջրահեռացման խողովակները /երկարությունները ճշտել տեղում/:

Տանիքի քիվային հատվածները երեսապատել ցինկապատ թիթեղով:

Կատարել փայտյա կոնստրուկցիաների, կավարամածի ու տախտակամածի մշակում հակահրդեհային ու հակակնեխիչ լուծույթով:

Ծածկի ասբոշիֆեյա ծածկույթի քանդումից հետո,անհրաժեշտ է նորոգել,լրացնել և փոխել վնասված փայտե

էլեմենտները,նախորոք նրանց տեղերը և քանակը համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ:

3.Կապալի օբյեկտին, դրա առանձին մասերին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը

սահմանվում է -2- տարի.

4.Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի

Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ

ապրանքների որակի չափանիշներին (սերտիֆիկատների) պահանջներին.

5.Աշխատանքի կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական

հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները.

ա/ կապալառուն տվյալ օբյեկտի աշխատանքները կատարելու համար պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառում

շինարարության իրականացման լիցենզիա, ներառյալ ներդիրները՝

- բնակելի, հասարակական և արտադրական;

բ/ աշխատանքների կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝

ինքնաթափ,կտրող,հատող և ծակող գործիքներ:

գ/ աշխատանքների կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին

մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 2 տարի:

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ (ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 1) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»		
			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ-1	20
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		