


ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈԺԱԳԻՐ

Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Տանիքի ծածկույթի քանդում (ասբոշիֆեր,հարթ թիթեղ,ալիքավոր թիթեղ)	մ²	500
2	Ջրհորդանների քանդում	մ	57.0
3	Ձագարների և ջրհավաքների քանդում	կետ	4
4	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	մ	12.0
5	Շին.աղբի հեռացում	տ	
	Իրականացվող աշխատանքներ		
6	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթերթով /ԿՊ-25-0.55 մմ/	մ²	490.0
7	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղով (ծ= 0.55մմ)	մ	95.0
8	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ծ= 0.55մմ B=330մմ)	մ	80.0
9	Հոսանոցի (ԵՄԺՕԲԱ) իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ծ= 0.55մմ B=1500մմ)	մ	13.00
10	Ճոռ կիսակլոր,ցինկապատ Ø150մմ	մ	26.00
11	Ճոռ խցափակիչ,ցինկապատ	հատ	4
12	Ջրհավաքների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ծ= 0.55մմ)	կետ	8
13	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ծ= 0.55մմ)	կետ	8
14	Ջրիոս խողովակ հարթ ցինկապատ թիթեղից Ø150 ծ= 0.55 մմ	մ	38.00
15	Ճակտոնային մասերի երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով(ծ= 0.55մմ)	մ²	5.50
16	Ճակտոնի տախտակամած (ծ= 20մմ)	մ²	2.80
17	Քիվի երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով(ծ= 0.55մմ)	մ²	33.00
18	Քիվի տախտակամած (ծ= 20մմ)	մ²	12.00
19	Ձեղնալուսամուտների վերակառուցում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	2
20	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ծ= 0.55մմ) S=2x4.5մ²	մ²	9.0
21	Փայտե ելարանի իրականացում	հատ մ³	2 0.050
22	Փայտե շերտափեղկերի տեղադրում (900x800մմ)	հատ	2
23	Փայտանյութ շերտափեղկերի համար	մ³	0.016
24	Ծխնի շերտափեղկերի համար	հատ	8
25	Եզրային տախտակամածի իրականացում - h=30մմ	մ²	32.00
26	Կավարամածի լրացում (տախտակ 150x30մմ)	մ	90.0
27	Տապաստի տեղադրում (120x120մմ)	մ³	0.20

Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ
28	Թեքանների տեղադրում (120x60մմ)	մ³	0.65
29	Ծպեղնավոտքերի հորիզոնական կապ (120x60մմ)	մ³	0.22
30	Կանգնակների տեղադրում (120x120մմ)	մ³	0.20
31	Փայտե կոնստրուկցիաների ուղղում(ծպեղնավոտք,կանգնակ,մարդակ)	մ	40.00
32	Ծպեղնավոտքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ պարապետին կամ ծածկի սալերին,նախորոք տեղադրված խարիսխներից	տ	0.020
33	Լրացուցիչ ճարմանդների տեղադրում փայտե կոնստրուկցիաների հանգույցների ամրացման համար Ø10 AI L=500մմ	հատ	50
34	Գոլոշամեկուսիչ շերտ տողով(դահլիճ)	մ²	100.00
35	Ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով(h=100մմ) (դահլիճ)	մ²	100.00
36	Փայտե կոնստրուկցիաների պատում հականեխիչ և հակահրդեհային նյութով	մ³	18.00
37	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի պատում հականեխիչ և հակահրդեհային նյութով	մ²	550.00
38	ԾԱԾԿԱՐԱՆՆԵՐ		
39	Ծածկարանի ասբոշիֆերային ծածկույթի քանդում	մ²	15.00
40	Ծածկարանի մետաղական կարկասի վերանորոգում,հանգույցների եռակցում, ամրացում պատերին	հատ մ²	2 15.00
41	Ծածկարանի մետաղական կարկասի վերանորոգման համար լրացուցիչ մետաղական խողովակ Ø57x3	մ	8.00
42	Լրացուցիչ մետաղական կավարամած Ø57x3	մ	15.00
43	Ծածկարանի մետաղական տարրերի ներկում երկու անգամ	մ²	15.00
44	Ծածկարանի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթերթով /ԿՊ-25-0.55 մմ/	մ²	18.00
45	Գոգնոցի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (ծ= 0.55մմ B=400մմ)	մ	9.00
46	Գլխավոր մուտքի ծածկարանի երեսապատում ալուկաբոնդով	մ²	6.50
47	Նույնի համար մետաղական կարկասի իրականացում,ներկում (խողովակ 40x3)	մ	30.00



	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍԺԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ (ՇԱՀՈՒՅԱՆ 1) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»				
				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ				
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Փուլ			Թերթ	Թերթեր
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ		ԱՆ			ՃՇ-20	20
				«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ				