


ՆԵՐՔԻՆ ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հատակներ								Առաստաղ			Պատ				
Սենքեր համարը	Ընդհանուր մակերեսը (ք.մ)	Կավորվին (ք.մ)	Փայտե մանրահատակ (ք.մ)	Բնական քար (ք.մ)	Խճանկարային (ք.մ)	Գեմ.ավազե շերտ-40մմ (ք.մ)	Փայտե շրիշակ (զծ.մ)		Գաջե սվաղ (ք.մ)	Սոսնձաներկ (ք.մ)		Պարագիծը (զծ.մ)	Ընդհանուր մակերեսը (ք.մ)	Գաջե սվաղ (ք.մ)	Սոսնձաներկ (ք.մ)	
1	25,35			25,35		25,35			3,350	22,00		24,40	59,20	3,20	56,00	
2	11,80	11,80					12,50		2,80	9,00		13,80	35,70	1,70	34,00	
3	16,90	16,90					16,70		2,90	14,00		17,40	47,90	2,50	45,40	
4	46.30	46.30	46.30			46.30	41,00		6.30	40,00		47.90	113,0	6,00	107,0	
5	10,25	10,25					12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
6	10,25						12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
7	10,25						12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
8	10,25						12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
9	10,25						12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
10	10,25						12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
11	10,25						12,10		2,25	8,00		12,80	34,60	1,60	33,00	
12	17,00	17,00			3,00		16,70		2,00	15,00		17,20	46,50	4,50	42,00	
13	1,650									1,650		5,20	14,10		6,00	
14	1,650									1,650		5,60	15,30		6,50	
15	1,700									1,700		5,00	10,20	1,200	9,00	
16	1,700						5,70			1,700		6,30	17,40	1,700	15,70	
17	4,850						8,60		1,00	3,850		9,30	26,30	1,800	24,50	
18	12,22						12,20		2,22	10,00		14,00	34,10	1,60	32,50	
19	8,050						10,50		1,05	7,00		11,30	30,10	1,10	29,00	
20	17,00	17,00					16,70		2,00	15,00		17,20	42,70	2,00	40,70	
21	15,30						16,20		1,30	14,00		16,60	40,90	1,90	39,00	
22	17,00	17,00			3,00		16,70		2,00	15,00		17,20	42,70	2,70	40,00	
23	99,00	99,00					46,00					44,80	149,3			
24	49,35								5,35	44,00		28,90	60,30	6,30	54,00	
25	48,00								4,80	43,20		28,60	64,60	6,60	58,00	
26	15,00								1,50	13,50		16,50	35,00	2,00	33,00	
27	14,60								1,60	13,00		16,20	36,20	2,20	34,00	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	496.17	235.25	46.30	25.35	6.00	71.65	304.20		55.92	341.25			1163.70	55.30	937.30	

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ.Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Մ	Քանակը
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Փայտե պատուհաններ պատուհանագոգի հետ միասին (հանձնել պատվիրատուին)	ք.մ	36.30
2	Փայտե դռներ (հանձնել պատվիրատուին)	ք.մ	36.10
3	Մետաղական ճաղաշար (հետագա վերատեղադրումով)	ք.մ	32,00
4	Ջեռուցման մարտկոցներ (հետագա վերատեղադրումով)	կետ	24
5	Պեմզաբլոկե միջնորմ ---10սմ	խ.մ	1,30
6	Հատակի Կավորվին	ք.մ	235.25
7	Փայտե մանրահատակ	ք.մ	46.30
8	Հատակի բնական քարե սալ	ք.մ	25.35
9	Խճանկարային հատակ	ք.մ	6.00
10	Հատակի ցեմ.ավազե շերտ-40մմ	ք.մ	71.65
11	Փայտե շրիշակ	զծ.մ	304.20
12	Առաստաղի գաջե սվաղ	ք.մ	55.92
13	Առաստաղի սոսնձաներկի հեռացում	ք.մ	341.25
14	Պատի գաջե սվաղ	ք.մ	55.30
15	Պատի սոսնձաներկ հեռացում	ք.մ	937.30



Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՍԹԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐԿԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ (ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 1) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ		ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	ՃՇ-8	20
			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		