


ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Սենքեր համադր	Հատակներ										Առաստաղ			Պատ			
	Ընդհանուր մակերեսը (ք.մ)	Ցեմ.ավազե շերտ-50մմ (ք.մ)	Մանրահատակի նորոգում (ք.մ)	Մանրահատակի հղկում (ք.մ)	Լամինատ h=8մմ (ք.մ)	Կավրոլին (ք.մ)	Պրեսգրանիտ չսահող (ք.մ)	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=100մմ (զգ.մ)	Լամինատե շրիշակ h=80մմ (զգ.մ)		Գաջե սվաղ բարելավված որակի (ք.մ)	Ներկում լատեքսային ներկով (ք.մ)		Ընդհանուր մակերեսը (ք.մ)	Գաջե սվաղ բարելավված որակի (ք.մ)	Մածիկապատ. ներկում լատեքսային ներկով (ք.մ)	
1	25,35	25,35					25,35	18,10			3,350	25,35		59,20	3,20	59,20	
2	11,80				11,80				12,50		2,80	11,80		35,70	1,70	35,70	
3	16,90				16,90				16,70		2,90	16,90		47,90	2,50	47,90	
4	46.30	46.30					46.30	41,00			6.30	46.30		113,0	6,00	113,0	
5	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
6	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
7	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
8	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
9	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
10	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
11	10,25		1,00	10,25	10,25				12,10		2,25	10,25		34,60	1,60	34,60	
12	17,00	3,00			17,00				16,70		2,00	17,00		46,50	4,50	46,50	
13	1,650											1,650		14,10		6,00	
14	1,650											1,650		15,30		6,50	
15	1,700											1,700		10,20	1,200	10,20	
16	3,53		0,50	3,53	3,53				7,00		0,50	3,53		22,20	8,00	22,20	
17	5,82		0,80	5,82	5,82				8,00		1,00	5,82		26,40	8,10	26,40	
18	9,50		1,50	9,50	9,50				10,10		2,22	9,50		29,20	10,00	29,20	
19	8,050		0,50	8,05	8,05				10,50		1,05	8,05		30,10	1,10	30,10	
20	17,00		1,00	17,00	17,00				16,70		2,00	17,00		42,70	2,00	42,70	
21	15,30		1,30	15,30	15,30				16,20		1,30	15,30		40,90	1,90	40,90	
22	17,00	3,00			17,00				16,70		2,00	17,00		42,70	2,70	42,70	
23	99,00					105,00			52,00					149,3			
24	49,30										5,35	49,30		60,30	6,30	60,30	
25	48,00										4,80	48,00		64,60	6,60	64,60	
26	15,00										1,50	15,00		35,00	2,00	35,00	
27	14,60										1,60	14,60		36,20	2,20	36,20	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	496.20	77.65	12.60	130.95	193.65	105.00	71.65	59.10	267.80		56.42	397.20		1163.70	81.20	997.50	

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ.Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Մ	Քանակը
	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Հատակի ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտ-50մմ	ք.մ	77.65
2	Մանրահատակի նորոգում	ք.մ	12.60
3	Մանրահատակի հղկում	ք.մ	130.95
4	Լամինատե հատակ h=8մմ	ք.մ	193.65
5	Կավրոլինե հատակ	ք.մ	105.00
6	Հատակ Պրեսգրանիտե, չսահող	ք.մ	71.65
7	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=100մմ	զգ.մ	59.10
8	Լամինատե շրիշակ h=80մմ	զգ.մ	267.80
9	Առաստաղի գաջե սվաղ բարելավված որակի	ք.մ	56.42
10	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	ք.մ	397.20
11	Պատերի գաջե սվաղ բարելավված որակի	ք.մ	81.20
12	Պատերի մածիկապատում, ներկում լատեքսային ներկով	ք.մ	997.50
13	Դռների և պատուհանների ներքին շեպերի գաջե սվաղ բարելավված որակի	ք.մ	46.50
14	Նույնի մածիկապատում, ներկում լատեքսային ներկով	ք.մ	46.50
15	Ջեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում	կետ	24
16	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում և փոխարինում նորով	հատ	1
17	Մետաղական ճաղաշարի վերանորոգում, ներկում, վերատեղադրում	ք.մ	32,0
18	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում b=300մմ	զգ.մ	31,0
19	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում b=150մմ	զգ.մ	3,20
20	Հատակի անցումայի էլեմենտների տեղադրում (ПОРОГ)	զգ.մ	22,0
21	Դռների սահմանափակիչների տեղադրում (ФИКСАТОР)	հատ	26
22	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմ.ավազով, ցայտեցում	ք.մ	73,00
23	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	110,00
24	Արտաքին շեպերի սվաղ ցեմ.ավազով, ցայտեցում	զգ.մ	97,00
25	Նույնի ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	19,00



			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ-9	20	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ			