ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№№ Ը.Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐ.
1	2	3		5	6
		Ի. ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ			
1		Արկղ հատիչով ЯРВ-60	հատ	1	
2		Լուսավոր. վահան՝ կոմպլեկտավորվող	հատ	1	Ապամոնտաժ-ված
3		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	
4		Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ 16Ա	հատ	2	
5		Դիֆ. ավտոմատ անջատիչ In=25Ա 1P+N Id=30մԱ 2Բևեռ	հատ	2	
6		Լուսարձակ թատերական 1x250	հատ	2	
7		Բարձակ լուսաձակների համար	հատ	2	
8		Լուսատու առաստաղի Ջահ 2x60	հատ	2	Ապամոնտաժ-ված
9		Լուսատու լյում. լամպով պատի համար 1x20 Վտ	հատ	3	
10		Լուսատու լյում. լամպով 2x36Վտ առաստաղի համար	հատ	43	
11		Լուսատու շիկաց. լամպով պատի համար 1x60 Վտ	հատ	3	
12		Լուսատու շիկաց. լամպով 100Վտ առաստաղի համար	հատ	1	
13		Էլ. վարդակ հողանցիչով 16Ա	հատ	52	
14		Անջատիչ մեկստեղնավոր 6Ա 220Վ	հատ	18	
15		Անջատիչ երկստեղնավոր 6Ա 220Վ	հատ	8	
16		Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադր. համար	հատ	74	
17		Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	30	
18	ՅՊՎ	Հաղորդալար՝ պղնձե 2.5մմ²	մ	1700	
19	ՅՊՎ	Հաղորդալար՝ պղնձե 4մմ²	մ	800	
20	ВВГ	Մալուխ՝ պղնձե 5x10մմ²	մ	7	
21		Սակառ 20x20մմ	մ	40	
22		Ակոսի փորում	մ	840	
23		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ø-20	մ	560	
24		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ø-25	մ	260	
25		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Ø-40	մ	7	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№№ Ը.Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ՉԱՓ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐ.
1	2	3	4	5	6
		II. ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1		Լուսավոր. վահան՝	հատ	1	Հետ վերադարձ
2		Լուսատու շիկաց. լամպով առաստաղի համար 1x100 Վտ	հատ	22	
3		Էլ. վարդակ հողանցիչով 16Ա- 220Վ	հատ	40	
4		Անջատիչ	հատ	25	
5		Լուսատու առաստաղի Ջահ 2x60	հատ	3	Հետ վերադարձ

Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ (ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 1) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	ԷՏ-2	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն. ԱՅՎԱԶՅԱՆ	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		