



Արտաքին հարդարման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	700x1500մմ չափերով փայտե դռան փոխարինում նոր փայտե դռան տեղադրումով	հատ	1,00
2	Տուֆե սլատերի մաքրում	մ²	190,00
3	Ց/Ա տխտ ցանցով ՓՅմմ բջիջը 150*150մմ	մ²	30,00
4	Պատերի ներկում ֆաստղային ներկով ծախսամածկումով	մ²	130,00
5	Պատուհանների և դռների արտաքին շեպերի ց/ա տխտի իրականացում	մ²	32,00
6	Պատուհանների և դռների ներքին շեպերի ներկում ֆաստղային ներկով	մ²	32,00
7	Պատուհանների ճաղամանդակների բարձրորակ յուղաներկում	մ²	8,00
8	Ջրամեկուսիչ 2 շերտ բխումի մածիկով	մ²	3,00
9	Սրբատուշ բազալտե սալերով որմնափաքսի իրականացում 300մմ բարձրությամբ	մ²	3,00
10	Աստիճանների երեսասլատում բազալտե սալերով 30մմ	մ²	19,00
11	Աստիճանների եզրային հատվածում հ=15սմ բազալտե շրիշակի իրականացում	գծմ	9,00
12	Աստիճանների հարթակներում պրեսգարնիտե հատակների իրականացում 60x60մմ (ոչ փայլուն)	մ²	14,00
13	Պրեսգրանիտե հատակների տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում	մ²	14,00
14	Աստիճանների հարթակներում պրեսգրանիտե հատակի շրիշակի իրականացում հ=150մմ	գծմ	8,00
15	Հարթակների երեսասլատում բազալտե սալերով 30մմ	մ²	10,00
16	Բազալտե սալերի տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	մ²	10,00
17	Բետոնե քայքայված շերտի քանդում	մ3	2,10
18	Վնասված բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում 150x300մմ	գծմ	12,00
19	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ 70% հնի օգտագործմամբ	գծմ	12,00
20	Բազալտե խճի իրականացում հ=100մմ	մ²	21,00
21	Ց/Ա չոր խտնուրդ 30մմ	մ²	21,00
22	Մայթի գունավոր սալիկներ 60մմ	մ²	21,00
23	Շենքի կողային մասի ներքևի հատվածում քայքայված ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	մ²	9,00
24	Շենքի կողային մասի ներքևի հատվածում 50մմ հաստությամբ ց/ա շերտի իրականացում	մ²	9,00
25	Շենքի կողային մասի ներքևի հատվածում ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բխումի մածիկով	մ²	9,00
26	Շենքի կողային մասի ներքևի հատվածում 30մմ հաստությամբ ց/ա շերտի իրականացում	մ²	9,00
27	Շենքի կողային մասի ներքևի հատվածում բազալտե քարերի եղում	մ²	16,00

Քանդման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ²	46.40
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	58.60
3	Ալյումինե պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	19.05
4	Ալյումինե արտաքին դռների ապամոնտաժում	մ²	4.42
5	Մետաղալաստե դռների ապամոնտաժում	մ²	3.28
6	Առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ²	314.25
7	Պատերից հին ներկի քանդում	մ²	824.00
8	Հատակներից լինոլեումի քանդում	մ²	314.25
9	Պատերի հախճապի քանդում	մ²	24.00
10	Լամինատե հատակների քանդում	մ²	12.10
11	Լամինատե հատակների տակ ց/ա հարթաշերտի քանդում	մ²	12.10
12	Գուլքի տեղափոխում և հետ վերադարձ	տ	7.00
13	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	հատ	16.00
14	Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	գծմ	250.00
15	Ջեռուցման կաթսաների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	հատ	2.00
16	Միջանցքում փայտե պահարանի ապամոնտաժում	կգ	100.00
17	Հին զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2.00
18	Հին լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	3.00
19	Հին խեցեսալե հատակների քանդում	մ²	6.00
20	Հին հախճապալե քանդում պատերից	մ²	24.00
21	Պլաստմասե կախովի առաստաղների քանդում	մ²	2.80

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Ապամոնտաժված իրերը պահեստավորել պատվիրատուի մոտ
2.Ֆասադային ներկի, կերամիկական և պրեսգրանիտե հատակների գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան			
						Պատվեր՝ N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-4			
Ն.Գ.Գ.		Ա. Եղիգարյան			<u>կենտրոն վարչական շրջանի</u> <u>Ք.Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցի</u> <u>հիմնանորոգման նախագիծ</u>		Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ա. Եղիգարյան					ԱՆ	ՃՇ-9	ՃՇ-13
					Աշխատանքային ծավալներ		<< Ե >> ՍՊԸ		