ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Բազմաբնակարան շենքը չորս հարկանի քարե շինություն է: Պատերը երկայնական կրող են, միջհարկային ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը կառուցված է փայտե կոնստրուկցիաներով, թեք լանջավոր է՝ որի ծածկույթը իրականացված է ասբոշիֆերից:

Ըստ տեղում կատարված ուսումնասիրության պարզվեց, որ տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները հիմնականում գտնվում են անբավարար վիճակում: Ասբոշիֆերից և մետաղական հարթ թիթեղից ծածկույթը կավարամածի հետ միասին, ջրհորդանը տախտակի հետ միասին քայքայված են և ենթակա են փոխարինման:

Տվյալ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել ք. Երևանի, Ավան վարչական շրջանի, Աճառյան փողոցի h.36/1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում:

Մասնավորապես քանդել գոյություն ունեցող քայքայված տանիքածածկը՝ կավարամածի հետ միասին, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող հնամաշ ջրահեռացման խողովակները և ջրհորդանները տախտակի հետ միասին: Ապամոնտաժել տանիքի փայտե կոնստրուկցիայի քայքայված և վնասված էլեմենտները և փոխարինել նոր փայտե կոնստրուկցիաներով: Իրականացնել նոր 0,55 մմ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ծածկույթ, նոր կավարամածով, կառուցել նոր ջրհորդան 0,55 հարթ ցինկապատ թիթեղով՝ նոր տախտակների վրա, փոխարինել հին ջրահեռացման խողովակները՝ նոր Փ160, L=11.7մ, ցինկ. թիթեղից խողովակներով: Իրականացնել փայտե էլեմենտների մշակում հրապաշտպանիչ և հականեխիչ նյութերով:

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Տանիքածածկի հատակագիծ, մասնագիր	ՃՇ-2
3	Տանիքի կոնստրուկցիայի հատակագիծ, մասնագիր	ՃՇ-3
4	Կտրվածք և հանգույցներ	ՃՇ-4
5	Հանգույցներ	ՃՇ-5

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ
2. Ավտոկռան 1 հատ

Տնօրեն	Ա. Առաքելյան		. , Ավան Աճառյան փողոցի, h 36/1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում			
Նախագծեց	Հ. Օհանյան		Պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-3	էտապ	թերթ	թերթ
Ն.Գ.Ճ.	Հ. Օհանյան			ՃՇ	1	5
			Ընդհանուր տվյալներ	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ		