ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ			ՊԱՏԵՐ					
			ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՍՎԱՂ			ՆԵՐԿՈՒՄ		
						ՇԵՊԵՐ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ	ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ
	1	ՇՔԱՄՈՒՏՔ	12.0	11.0	157.5	14.5	28.0	36.0	229.6	238.9	14.5

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱՋՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 26.8 Մ^2
2. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ և ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 7.10 Մ^2
3. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 3.20 Մ^2
4. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 9.90 ԳԾՄ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 20.0 մ^2
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 61.0 մ^2
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 430.0 մ^2
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 1.60 մ^3 - 2.90 տ

ՏՆՕՐԵՆ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Կալինինի փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳԻ	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳԾԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ԹԻՎ 97 ԲԲՇ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			ԱՆ	ՃՇ - 13	61
			ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - V ՀԱՐԿԵՐ	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		