ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ			ՊԱՏԵՐ					
			ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՍՎԱՂ			ՆԵՐԿՈՒՄ		
						ՇԵՊԵՐ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ	ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ
	1	ՇՔԱՄՈՒՏՔ	-	2.0	157.5	-	-	5.0	229.6	238.9	14.5

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 26.8 Մ^2
2. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ և ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 7.10 Մ^2
3. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 3.20 Մ^2

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 2.00 մ^2
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 5.00 մ^2
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 450.0 մ^2
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 0.10 մ^3 - 0.20 տ

ՏՆՕՐԵՆ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Կալինինի փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳԻ	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳՇԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ԹԻՎ 85 ԲԲՇ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			ԱՆ	ՃՇ - 5	61
			ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - V ՀԱՐԿԵՐ	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		