ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ			ՊԱՏԵՐ					
			ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՍՎԱՂ			ՆԵՐԿՈՒՄ		
						ՇԵՊԵՐ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ	ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ
	1	ՇՔԱՄՈՒՏՔ	-	16.0	157.5	14.5	-	41.0	203.5	211.9	14.5

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 26.8 Մ^2
2. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 7.10 Մ^2
3. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 3.20 Մ^2
4. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 16.5 ԳԾՄ
5. 3 ՀԱՐԿԵՐՈՒՄ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 53.1 Մ^2

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 14.0 մ^2
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 38.0 մ^2
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 440.0 մ^2
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 1.00 մ^3 - 1.80 տ

ՏՆՕՐԵՆ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Կալինինի փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳԻ	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳԾԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ԹԻՎ 183 ԲԲՇ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			ԱՆ	ՃՇ - 47	61
			ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - V ՀԱՐԿԵՐ	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		