ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ			ՊԱՏԵՐ					
			ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՍՎԱՂ			ՆԵՐԿՈՒՄ		
						ՇԵՊԵՐ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ	ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ
	1	ՇՔԱՄՈՒՏՔ	-	26.0	253.8	16.4	-	76.0	371.1	386.3	16.4

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 47.6 Մ^2
2. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 12.6 Մ^2
3. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 5.70 Մ^2
4. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 26.4 ԳԾՄ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 22.0 մ^2
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 71.0 մ^2
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 740.0 մ^2
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 1.90 մ^3 - 3.40 տ

ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ Ց/ԹԻԹԵՂԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 0.50ՄՄ (ԳՈՒՆԱՎՈՐ) - 12.6 Մ^2
2. ԿՑՈՒՄՆԵՐ Ց/ԹԻԹԵՂԻՑ 0.7 մ ԼԱՅՆ. (ԳՈՒՆԱՎՈՐ) - 2.50 Մ^2
3. ՃԱԿԱՏՈՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ Ց/ԹԻԹԵՂՈՎ (ԳՈՒՆԱՎՈՐ) - 2.40 Մ^2
4. ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԵՐԿՇԵՐՏ ՊԼԱՍՏՄԱՍԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍԻ ՎՐԱ - 12.3 Մ^2
5. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԹԻԹԵՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 12.6 Մ^2

ՏՆՕՐԵՆ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Կալինինի փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳԻ	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳԾԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ԹԻՎ 241 ԲԲՇ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			ԱՆ	ՃՇ - 61	61
			ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - IX ՀԱՐԿԵՐ	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		