# ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

| | Հ/Հ | ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԱՌԱՍՏԱՂ | | | ՊԱՏԵՐ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ | ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ | ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ | ՍՎԱՂ | | | ՆԵՐԿՈՒՄ | | |
| | | | | | | ՇԵՊԵՐ | ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ | ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ | ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ | ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ | ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ |
| | 1 | ՇՔԱՄՈՒՏՔ | - | 8.0 | 157.5 | 14.5 | - | 24.0 | 229.6 | 238.9 | 14.5 |

## ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 26.8 մ$^2$
2. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ և ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 7.10 մ$^2$
3. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 3.20 մ$^2$

## ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 7.00 մ$^2$
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 23.00 մ$^2$
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 440.0 մ$^2$
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 0.60 մ$^3$ - 1.10 տ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | ԵԳԱՆՅԱՆ | | ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Կալինինի փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ | | | |
| ՆԳԻ | ՄԱԿՈՒՆՑ | | | | | |
| ԳՇԵՑ | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | ԹԻՎ 87 ԲԲՇ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՍՏՈՒԳԵՑ | ՄԱԿՈՒՆՑ | | | ԱՆ | ՃՇ - 9 | 61 |
| | | | ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - V ՀԱՐԿԵՐ | «ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ | | |
| | | | | | | |