Ոռոգման ցանցի հատակագիծ Մ1:200

N.	Ոռոգման իրականացում	Քանակը
1.	Պողպատե Φ 32x2.5 մմ խողով.	45.0 գծմ
2.	Պողպատե Φ 20x2.5 մմ խողով.	132.5 գծմ
3.	Փական Φ 32 պողպատե	4 հատ
4.	Փական Φ 20 պողպատե	11 հատ
5.	Պողպատե ձևավոր մասեր Φ32մմ	6 հատ
6.	Պողպատե ձևավոր մասեր Φ20մմ	30 հատ
7.	Կցափող Φ15x2.5մմ	24 հատ
8.	Ոռոգմ. ցանցի միացում ցայտաղբ. դատարկման խողովակ. հետ Φ32մմ	1 հատ
9.	Պողպ. մասե. ներկ. հակակոռոզ.	129 քմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Ոռոգման ցանցը միացնել ցայտաղբյուրի դատարկման խողովակի հետ

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջան Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/59-2			
Ն.Գ.Ճ.		Ա. Եդիգարյան				Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի 8-րդ զանգվածի Խաչքարին հարող տարածքի բարեկարգման աշխատանքային նախագիծ	էտապ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց		Ա. Եդիգարյան					ԱՆ	ճՇ-6	ճՇ-10
						Ոռոգման ցանցի հատակագիծ Մ1:200, աշխատանքային մասնագիր	<<Սուֆետ>> ՍՊԸ		