ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ	ճՇ-1
2	Անվանցանկ բացատրագիր	ճՇ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ (չափագրություն)	ճՇ-3
4	Առաջին հարկի հատակագիծ	ճՇ-4
5	Երկրորդ հարկի հատակագիծ (չափագրություն)	ճՇ-5
6	Երկրորդ հարկի հատակագիծ	ճՇ-6
7	Երրորդ հարկի հատակագիծ (չափագրություն)	ճՇ-7
8	Երրորդ հարկի հատակագիծ	ճՇ-8
9	Քանդվող, նոր տեղադրվող դռան և պատուհանների ուրվագծեր; մասնագրեր և հովանոց	ճՇ-9

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է Ք. ԵՐԵՎԱՆԻ ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ. 59 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՓԱՅՏԵ ԴՌԱՆ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԴՌՈՎ ԵՎ ՄԵՏԱԼՈՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐՈՎ, ՆՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ՄԻՋԱՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՌԱՆ ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՈՎԱՆՈՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝

1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հ.59 մանկապարտեզի հիմնանորոգում			Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/45-5		
			ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ			ԱՆ	ճՇ-2	9
			ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		