ՄԱՍՆԱԳԻՐ (1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)

ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՉԱՓՍԸ		ՄԱԿԵՐԵՍ (Մ²)
Լ ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՀԱՏԱԿ	I հարկ՝ 6,46,57		1. ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՀԱՏԱԿ 2. ՑԵՄ. ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹ. ՇԵՐՏ - 30 մմ 3. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ 4. Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	54.75
Խ ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՀԱՏԱԿ	I հարկ՝ 2,3,9,10,26,37,39,43,44,52,54,62,64 II հարկ՝ 2,3,4,11,13,15,18,19,20,28,30,32,34,35,36,37,45,47,48,49,53,54,55,56,57		1. ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՀԱՏԱԿ 2. ՑԵՄ. ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹ. ՇԵՐՏ - 30 մմ 3. ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ 4. Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	266.28

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ	ԱՌԱՍՏԱՂ		ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՎԵՐԻՆ ՄԱՍ		ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՍՏՈՐԻՆ ՄԱՍ		
		ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ	ԲԱՐՁ. Մ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ								
1	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,63,65	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում լատեքսային ներկով	1190.67	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում լատեքսային ներկով	402.6	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում անփայլ գունավոր յուղաներկով	1.5	1309.03
2	2,3,9,10,26,37,39,43,44,52,54,62,64	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	120.17	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	193.46	Ց/Ա սվաղ Սպիկի սոսինձ Հախճապակիկ	1.5	209.08
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ								
1	1,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,21,22,23,24,25,26,27,29,31,33,38,39,40,41,42,43,44,46,50,51,52,58	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում լատեքսային ներկով	1056.21	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում լատեքսային ներկով	848.48	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում անփայլ գունավոր յուղաներկով	1.5	962.37
2	2,3,4,11,13,15,18,19,20,28,30,32,34,35,36,37,45,47,48,49,53,54,55,56,57	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	144.39	Բետոնի կոնտակտի քսում Գիպսոնիտի սվաղ Քսափաղում ծեփամածիկով Ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	357.72	Ց/Ա սվաղ Սպիկի սոսինձ Հախճապակիկ	1.5	312.66

ՄԱՍՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՉԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՇԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

I ՀԱՐԿ

- Մանրահատակի մասնակի վերանորոգում՝ քանդում, վերամշակում տեղադրում՝ ծութապատումով:
- Սենյակ N4 - 5.63մ²
- Սենյակ N5 - 43.74մ²
- Սենյակ N7 - 13.79մ²
- Սենյակ N8 - 2.86մ²
- Սենյակ N16 - 1.87մ²
- Սենյակ N25 - 37.8մ²
- Սենյակ N28 - 6.06մ²
- Սենյակ N31 - 0:66մ²
- Սենյակ N32 - 0.58մ²
- Սենյակ N33 - 1.17մ²
- Սենյակ N35 - 2.63մ²
- Սենյակ N36 - 4.8մ²
- Սենյակ N40 - 7.33մ²
- Սենյակ N45 - 7.39մ²
- Սենյակ N47 - 4.53մ²
- Սենյակ N48 - 44.8մ²
- Սենյակ N53 - 44.79մ²
- Սենյակ N56 - 7.14մ²
- Սենյակ N58 - 29.8մ²
- Ընդամենը - 267.37մ²
- Գոյություն ունեցող մանրահատակի արտաքին մակերեսների հղկում, երկշերտ լաքապատում-267.37մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- Դռների ապամոնտաժում 6 հատ - 11.16մ²
- Լուսամուտների ապամոնտաժում 38.01մ² Գաջի քերում 4353.85մ²
- Կերամիկայի ապամոնտաժում 120.17մ²
- Հախճասալիկի ապամոնտաժում 209.08մ²
- Ջեռուցման սեկցիաների ապամոնտաժում վերատեղադրումով 867 հատ:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- Նոր ալյումինե դռան իրականացում 1 հատ -4.55 մ²
- Պլաստմասե շրիշակների իրականացում - 1040.4 մ
- Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում - 23.05 մ² (150մմ)
- Կերամիկայի իրականացում 120.17մ²
- Հախճասալիկի իրականացում 209.08մ²

II ՀԱՐԿ

- Մանրահատակի մասնակի վերանորոգում՝ քանդում, վերամշակում տեղադրում՝ ծութապատումով
- Սենյակ N6 - 10.58մ²
- Սենյակ N7 - 33.46մ²
- Սենյակ N8 - 13.3մ²
- Սենյակ N9 - 5.79մ²
- Սենյակ N10 - 23.12մ²
- Սենյակ N16 - 10.72մ²
- Սենյակ N22 - 37.59մ²
- Սենյակ N23 - 41.88մ²
- Սենյակ N24 - 11.59մ²
- Սենյակ N25 - 12.24մ²
- Սենյակ N26 - 14.45մ²
- Սենյակ N27 - 44.26մ²
- Սենյակ N38 - 39.56մ²
- Սենյակ N39 - 44.59մ²
- Սենյակ N40 - 5.66մ²
- Սենյակ N43 - 40.36մ²
- Սենյակ N44 - 17.84մ²
- Սենյակ N50 - 45.5մ²
- Սենյակ N51 - 43.23մ²
- Ընդամենը - 495.72մ²
- Գոյություն ունեցող մանրահատակի արտաքին մակերեսների հղկում, երկշերտ լաքապատում-495.72մ²

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- Լուսամուտների ապամոնտաժում 101.58մ² Գաջի քերում -3681.83մ²
- Կերամիկայի ապամոնտաժում 146.11մ²
- Հախճասալիկի ապամոնտաժում 322.62մ²
- Ջեռուցման սեկցիաների ապամոնտաժում վերատեղադրումով 873 հատ:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- Պլաստմասե շրիշակների իրականացում - 765.06 մ²
- Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում - 38.77 մ² (150մմ)
- Կերամիկայի իրականացում 146.11մ²
- Հախճասալիկի իրականացում 322.62մ²

Ծանոթություն

Ապամոնտաժված լուսամուտները և դռները հանձնել պատվիրատուին:
Թեթևաբետոն բլոկներից շարվածքների ծավալները նայել կոնստրուկտորական մասում:

Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում
ՆԳՃ		Գ.Իվանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: ՃՇ-28; Թերթեր: 43
Նախագծեց		Կ. Ավոյան			
Ստուգեց		L. Սոսիյան			Շինարարական աշխատանքների մասնագրեր
					UNI DESIGN 2014 թ.