ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՄԱԿՆԻՇ	ԹԵՐԹ
1	*2*	*3*	*4*
1	Նախագծի հիմնական լրակազմի տեղեկագիր, բացատրագիր	Գ-1	1
2	Վերանորոգման ենթակա օբյեկտի լուսանկարներ	ճԾ-1	2
3	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:300	ճԾ-2	3
4	Հատակագիծը +3.300 նիշում Մ 1:300	ճԾ-3	4
5	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-4	5
6	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-5	6
7	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-6	7
8	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-7	8
9	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-8	9
10	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-9	10
11	Հատակագիծը +3.300 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-10	11
12	Հատակագիծը +3.300 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-11	12
13	Հատակագիծը +3.300 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-12	13
14	Հատակագիծը +3.300 նիշում Չափագրություն Մ 1:100	ճԾ-13	14
15	Անվանացանկ	ճԾ-14	15
16	Անվանացանկ	ճԾ-15	16
17	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:100	ճԾ-16	17
18	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:100	ճԾ-17	18
19	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:100	ճԾ-18	19
20	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:100	ճԾ-19	20
21	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:100	ճԾ-20	21
22	Հատակագիծը ±0.000 նիշում Մ 1:100	ճԾ-21	22
23	Հատակագիծը +3.300 նիշում Մ 1:100	ճԾ-22	23
24	Հատակագիծը +3.300 նիշում Մ 1:100	ճԾ-23	24
25	Հատակագիծը +3.300 նիշում Մ 1:100	ճԾ-24	25
26	Հատակագիծը +3.300 նիշում Մ 1:100	ճԾ-25	26
27	Անվանացանկ	ճԾ-26	27
28	Անվանացանկ	ճԾ-27	28
29	Շինարարական աշխատանքների մասնագրեր	ճԾ-28	29
30	Գծագրերի անվանացանկ,վկայակոչվող փաստաթղթերի տեղակագիր և բացատրագիր	ԿԼ-1	30
31	Ե/բ հավաքովի սալերի վերականգնում: Մուտքի աստիճանների վերականգնում Մ 1:50	ԿԼ-2	31
32	Մանր բլոկներով պատի ֆրագմենտ	ԿԼ-3	32
33	Ներքին աստիճանների հարթակների վերականգնում: Թեքամուտք	ԿԼ-4	33
34	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 1: Մ 1:100	ԿԼ-5	34
35	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 2: Մ 1:100	ԿԼ-6	35
36	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 3: Մ 1:100	ԿԼ-7	36
37	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 4: Մ 1:100	ԿԼ-8	37
38	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 5: Մ 1:100	ԿԼ-9	38
39	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 6: Մ 1:100	ԿԼ-10	39
40	Տանիքի հատակագիծ: Մասնաշենք 6: Մ 1:100	ԿԼ-11	40
41	Մետաղական հովհար ՄՀ-1: Մ 1:25	ԿԼ-12	41
42	Տեսքեր 2 և 3: Մ 1:25	ԿԼ-13	42
43	Տարրերի մասնագիր: Հանգույցներ: Մ 1:5	ԿԼ-14	43

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

N	ՊԱՇՏՈՆ / ԿՈՉՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ / ԱՄՍԱԹԻՎ
1				
2				
3				
4				

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
Գիրք 1 - թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում		
Հատոր 1.1 /ճԾ,ԿԼ/	Ճարտարապետաշինարարական մաս Կոնստրուկտորական մաս	
Հատոր 1.2 /ԷՏ,ՋԿ/	Ինժեներատեխնիկական մաս	
Հատոր 1.3 /Ն/	Նախահաշիվ	
Հատոր 1.4 /ՇԿ/	Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
ՍՆիՊ 2.03.11-85	Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից:	
ՍՆիՊ 2.01.07-85	Բեռներ և ազդեցություններ	
ՍՆիՊ 2.08.02-89	Քաղաքացիական շենքեր և շինություններ	
ՍՆիՊ 2.03.01-84*	Բետոնե և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվել է գոյություն ունեցող շինության վերանորոգում:
Շինությունը երկ հարկանի է, 56.3x67.6մ առանցքային չափերով:
Շենքի կոնստրուկցիան. ծածկը՝ կլորանցքավոր հավաքովի ե/բ սալեր, պատերը՝ թեթև բետոնե երեսապատման սալերից: Տանիքը հարթ՝ խարամի շերտով:
Նախատեսվում է վերանորոգել 1-ին և 2-րդ հարկերը, տանիքը և մուտքային հանգույցները:
Հարդարումը նախատեսվում է՝
Հատակներ. Մանրահատակի մասնակի վերանորոգում, փոխարինում լամինատով և պրեսգրանիտով, սանհանգույցներում ամբողջովին խեցեսալիկների փոխարինում;
Պատեր. սենյակներում և միջանցքում՝ նոր գիպսոնիտի սվաղում, յուղաներկում (մինչև h=1.5մ) և լատեքսաներկում;
Առաստաղ. սենյակներում և միջանցքներում՝ նոր գիպսոնիտի սվաղում,լատեքսաներկում:
Նախագիծը իրականացված է համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների:

Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.	*Պայմանագիր N ''ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-4''*			
					Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում			
ՆԳՃ		Գ. Իվանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Կ. Ավոյան				ԱՆ	Գ-1	43
Ստուգեց		Լ. Սոսիյան						
					Նախագծի հիմնական լրակազմի տեղեկագիր, բացատրագիր	UNI DESIGN 2014 թ.		