

**ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ**

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
<b>Է Լ Ե Կ Տ Ր Ա ՈՒ Ժ Ա Յ Ի Ն Ս Ա Ր Ք Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ Ն Ե Ր</b>					
1	Ներանցումային վահան 3x63Ա+3x100Ա խմբային և 250Ա մուտքային ապահովիչներով	BPY1-21-10	լրակազմ	1	
2	Ուժային արկղ 2x16Ա +1x40Ա+1x50Ա եռաֆազ խմբային և 100Ա մուտքային ավտոմատ անջատիչներով	ՈՒՄ 11- 3054	լրակազմ	1	
3	Հաղորդալար պղնձե ցիղով, մեկուսացված, հատվածքը 25մմ <sup>2</sup>	ՈՒՄ	մ	980	
4	Հաղորդալար պղնձե ցիղով, մեկուսացված, հատվածքը 16մմ <sup>2</sup>	ՈՒՄ	մ	290	
5	Հաղորդալար պղնձե ցիղով, մեկուսացված, հատվածքը 10մմ <sup>2</sup>	ՈՒՄ	մ	205	
6	Հաղորդալար պղնձե ցիղով, մեկուսացված, հատվածքը 6մմ <sup>2</sup>	ՈՒՄ	մ	115	
7	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø50մմ	ՈՒՄ 50	մ	196	
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø40մմ	ՈՒՄ 40	մ	99	
9	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø32մմ	ՈՒՄ 32	մ	23	
10	Երկաթակապ		հատ	420	
11	Շերտապողպատ 40x4 մմ		մ	40	
12	Շերտապողպատ 25x4 մմ		մ	25	
13	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ		հատ	6	
14	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար		մ <sup>3</sup>	12.0	
15	Հետլիցք տոփանումով		մ <sup>3</sup>	12.0	
16	Ակոսների բացում և փակում		մ	250	
17	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և փակում		տեղ	6	
18	Բետոնե հատակի մեջ խրամուղու բացում և վերականգնում(70մ)		մ <sup>3</sup>	2.8	

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
<b>Է Լ Ե Կ Տ Ր Ա Վ Ա Ն Լ ՈՒ Մ Ա Վ Ո Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն</b>					
1	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 50Ա, խմբային 8x25Ա միաբևեռ ավտոմատներով		լրակազմ	5	
2	Լուսավորության վահանակ, մուտքային 40Ա, խմբային 6x25Ա միաբևեռ ավտոմատներով		լրակազմ	7	
3	Լուսատու առաստաղային, կախովի, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ		լրակազմ	239	
4	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային լամպերով 220Վ, 2x36Վտ		լրակազմ	112	
5	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ		լրակազմ	20	
6	Լուսատու սան.հանգույցի ցայտանթափանց, էլ.շիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 60Վտ		լրակազմ	72	
7	Լուսատու էվակուացիոն, մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 18Վտ		լրակազմ	32	
8	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4մմ <sup>2</sup>	ՈՒՄ	մ	1700	
9	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2.5մմ <sup>2</sup>	ՈՒՄ	մ	3400	
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միատակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա		հատ	91	
11	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա		հատ	92	
12	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 6Ա		հատ	153	
13	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար		հատ	336	
14	Ճյուղավորիչ տուփ		հատ	450	
15	Երկաթակապ		հատ	12750	
16	Ակոսների բացում և փակում		մ	2000	

Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 71 մասնկապարտեզի վերանորոգում					
	N				
	Գ.Պարոնյան				
	Է.Վարդապետյան				
	Գ.Իվանյան				
			Էլեկտրատեխնիկա մաս	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	Թերթեր
				ԷՏ-2	46
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)	
					2014 թ.