ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ			ՊԱՏԵՐ					
			ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՍՎԱՂ			ՆԵՐԿՈՒՄ		
						ՇԵՊԵՐ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ	ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ
ՇՔԱՄՈՒՏՔ	1	I ՇՔԱՄՈՒՏՔ	-	9.0	58.8	7.7	-	25.0	74.1	90.6	7.7
	2	II ՇՔԱՄՈՒՏՔ	-	29.0	58.8	2.0	-	24.0	74.1	90.6	2.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		-	38.0	117.6	9.70	-	49.0	148.2	181.2	9.70

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ (I — II ՇՔԱՄ.)

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ՇՎԵԼԵՐՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 42.8 Մ^2
2. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 35.6 Մ^2
3. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ և ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 9.60 Մ^2
4. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 5.20 Մ^2
5. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ - 23.1 ԳԾՄ
6. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 29.7 ԳԾՄ
7. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 3.30 ԳԾՄ
8. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՊԱՌՊԱՏ (20 x 5) - 9.90 ԳԾՄ - 7.80 ԿԳ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (I — II ՇՔԱՄ.)

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 34.0 մ^2
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 44.0 մ^2
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 395.0 մ^2
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 2.00 մ^3 - 3.6 տ

ՏՆՕՐԵՆ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Շահումյան փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳԻ	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳԾԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ԹԻՎ 18 ԲԲՇ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			ԱՆ	ՃՇ - 13	37
			ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - IV ՀԱՐԿԵՐ	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		