ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ			ՊԱՏԵՐ					
			ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՍՎԱՂ			ՆԵՐԿՈՒՄ		
						ՇԵՊԵՐ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ ՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԲԱՐԵԼԱՎԱԾ ԼԱՏԵՔՍ	ՅՈՒՂԱՆԵՐԿ H=1.5 մ	ՇԵՊԵՐԻ ՅՈՒՂԱ-ՆԵՐԿՈՒՄ
ՇՔԱՄՈՒՏՔ	1	I ՇՔԱՄՈՒՏՔ	-	9.0	58.8	5.7	80.0	12.0	74.1	90.6	5.7
	2	II ՇՔԱՄՈՒՏՔ	12.0	7.0	58.8	5.7	130.0	5.0	74.1	90.6	5.7
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		12.0	16.0	117.6	11.4	210.0	17.0	148.2	181.2	11.4

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ (I — II ՇՔԱՄ.)

1. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ՇՎԵԼԵՐՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 23.0 Մ^2
2. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 35.6 Մ^2
3. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ և ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 9.60 Մ^2
4. ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՄԵՏ. ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ (ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՀԻՆԸ) - 5.20 Մ^2
5. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ - 3.30 ԳԾՄ
6. ՓԱՅՏԵ ԲՌՆԱՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 19.8 ԳԾՄ
7. ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏ. ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ - 19.8 ԳԾՄ
8. ԴՌՆԵՐԻ ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ Ց/Ա ՇԱՂԱԽՈՎ - 5.80 Մ^2
8. ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ 50 x 50 x 1.8 - 5.80 Մ^2

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (I — II ՇՔԱՄ.)

1. ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 45.0 մ^2
2. ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 44.0 մ^2
3. ՊԱՏԵՐԻ ՀԻՆ ՆԵՐԿԻ ՄԱՔՐՈՒՄ - 320.0 մ^2
4. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ - 2.00 մ^3 - 3.6 տ

ՏՆՕՐԵՆ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ քաղաք Դիլիջան Շահումյան փողոցի թվով 17 բնակելի շենքերի շքամուտքերի հիմնանորոգման նախագիծ			
ՆԳԻ	ՄԱԿՈՒՆՑ					
ԳԾԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ԹԻՎ 12 ԲԲՇ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ			ԱՆ	ՃՇ - 19	37
			ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ I - IV ՀԱՐԿԵՐ	«ԷԿՈՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		