Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հատակագիծ 0.00 նիշում Մ 1:100



Կոյուղու և ջրամատակ. իրականացման մասնագիր

N/N	Անվանումը	Քանակը
1	Անկյունակ Φ = 50	4 հատ
2	Եռաբաշխիչ 100x100x100	1 հատ
3	Անցում 50-100	1 հատ
4	Խողովակ Φ 50 L = 9.5 մ	
5	Խողովակ Φ 100 L = 8.7 մ	
6	Միացում գործոց կոյուղու գծին	1 հատ
7	Խողովակ մետաղապլ. Φ15 L=15.8 մ	
8	Միացում գործոց ջրի գծին	2 հատ
9	Անցում մետաղից մետաղապլաստի	4 հատ
10	Փական Φ 15	2 հատ
11	Մետաղ. խող. ապամոն. Φ 15 L= 15.8 մ	
12	Թուջե խող. ապամոնտ. Φ 50 L= 9.5 մ	
13	Թուջե խող. ապամոնտ. Φ 100 L= 8.7 մ	
14	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	1 հատ
15	Լվացարանի ապամոնտաժում	1 հատ
16	Նոր զուգարանակոնք տեղ.	1 հատ
17	Նոր լվացարան ծորակով տեղ.	1 հատ
18	Կոշտ գիպսակարտոնով երեսապատում	4.2 քմ

Ձեռուցման համակարգի ապամոնտաժում, մոնտաժում

N/N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
A	[illegible] 32 [illegible]	[illegible]	31.0
B	[illegible]	[illegible]	6.0
C	[illegible] 32 [illegible]	[illegible]	31.0
D	[illegible]	[illegible]	6.0
D	[illegible] կաթսայի ապամոնտաժ. և մոնտաժ.	[illegible]	1.0

Իրականացվող աշխատանքներ

Հ.	Անվանումը	Չ/մ	Քանակը
A.	Ներքին աստիճանների ճաղաշարի և մետաղական կրող կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	կգ	460.0
B.	Գրքերի տեղափոխում և վերատեղադրում	հատ	32000
C.	Գրապահարանների տեղափոխում և վերատեղադրում	կգ	8520
D.	Գրապահարանների ներկում 2 անագամ	կգ	8520

Չափ. մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստորագ.	ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևան քաղաքապետարան		
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան			Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Ա. Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանի հ. 28 մասնաճյուղի հիմնանորոգում	էտապ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց		Հ. Մեսրոպյան				ԱՆ	ՃՇ-13	13
					Ջրամատակարարման և ջրահեռացման հատակագիծ Մ 1:100 ; մասնագրեր	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		