ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ	Սենյակի անվանումը	Մակերեսը, մ²	Հատակներ							Պատեր							Առաստաղ			
			Ցեմենտ-ավազային հարթաշերտ, h=30մմ, մ²	Լամինատե մանրահատակ, մ²	Պրեսգրանիտե սալիկներ, մ²	Կերամիկական սալիկներ, մ²	Լամինատե շրիշակ, գմ	Պրեսգրանիտե շրիշակ, h=10սմ, գմ	Կերամիկական շրիշակ, h=10սմ, գմ	Բարելավված գաջե սվաղ, մ²	Ցեմենտ-ավազային հարթաշերտ 20մմ հաստ., մ²	Լատեքսային շերտ, մ²	Յուղաներկ h=1.5մ, մ²	Հախճապակ, մ²	10սմ հաստ. միջնորմների կառուցում, մ²	20սմ հաստ. միջնորմների կառուցում, մ³	Բարելավված գաջե սվաղ, մ²	Կախովի առաստաղ պլաստմասսե վահան.-ից, մ²	Գիպսատախտակե առաստաղ, մ²	Լատեքսային շերտ, մ²
	Առաջին հարկ																			
1	Միջանցք	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	19.30	0.00	38.10	0.00	28.30	30.32	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	19.90
2	Նախասրահ	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	8.80	0.00	13.77	0.00	13.30	14.25	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	8.70
3	Աշխատասենյակ	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	28.30	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00	20.70
4	Արխիվ /գրադարան/	71.30	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	35.70	0.00	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30	0.00	0.00	71.30
5	Սանհանգույց	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	9.00	0.00	24.50	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00
6	Օժանդակ սենյակ	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	11.60	0.00	19.24	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	9.30
7	Աշխատասենյակ	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	16.10	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	10.10
8	Աշխատասենյակ	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	16.86	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
9	Օժանդակ սենյակ	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	4.60	0.00	14.68	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10
10	Արխիվ /գրադարան/	35.20	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	30.22	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00	0.00	35.20
11	Նախամուտք	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	22.80	0.00	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	9.00	0.00	35.25	0.00	11.00	46.25
12	Աստիճանահարթակ	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	5.10	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ընդամենը առաջին հարկ		**213.40**	**37.80**	**173.20**	**5.60**	**39.00**	**138.12**	**9.00**	**386.62**	**24.50**	**422.61**	**59.25**	**24.50**	**9.00**	**2.80**	**219.55**	**5.60**	**11.00**	**230.55**
	Երկրորդ հարկ																			
13	Նախամուտք	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	12.50	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	35.50
14	Նախասրահ	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	38.97	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	0.00	31.70
15	Դահլիճ	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00	32.83	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	0.00	53.70
16	Բեմահարթակ	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	17.80
17	Տնօրենի սենյակ	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	28.84	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	18.50
18	Աշխատասենյակ	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00	29.89	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50
19	Աշխատասենյակ	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	19.29	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	9.40
20	Խոհանոց	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	7.20	0.00	13.27	4.50	0.00	19.70	4.50	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	5.90
21	Սանհանգույց	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	7.80	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	Ընդամենը երկրորդ հարկ		**149.30**	**132.80**	**12.00**	**4.50**	**88.60**	**19.70**	**7.80**	**224.71**	**26.50**	**316.48**	**19.70**	**26.50**	**0.00**	**0.00**	**192.00**	**4.50**	**0.00**	**192.00**
	Ընդհանուր		**362.70**	**170.60**	**185.20**	**10.10**	**127.60**	**157.82**	**16.80**	**611.33**	**51.00**	**739.09**	**78.95**	**51.00**	**9.00**	**2.80**	**411.55**	**10.10**	**11.00**	**422.55**

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԱՆ	ՃԾ-12	14
			ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ 2014թ.		