

ԲԱՑԱՏՐԱՒԻ

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Ա. Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանի հ.21 մասնաճյուղի հիմնանորոգման համար հիմք է հանդիսացել պայմանագիր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ

Նախագիծը մշակված է՝ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 ,ՇՈՒՄ 2.03.13-88, ՇՆ և Կ 2.04-01.85 ,ՅՇՈ 59-88 , ՍՄԾ նորմերին համապատասխան:

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
	ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՐՈՒՄԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ	
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
1	ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ , ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃԼ-1
2	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	ՃԼ-2
3	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1000	ՃԼ-3
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՆՇԱՀԱՐՈՒՄ Մ1:100	ՃԼ-4
5	ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ1:100	ՃԼ-5
6	ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ1:100	ՃԼ-6
7	ՀԱՐԿԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿ	ՃԼ-7
8	ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՃԼ-8
9	ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՃԼ-9
10	ՀԱՐԿԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՃԼ-10
11	ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԿԻԶՆԵՐ Մ1:50	ՃԼ-11
12	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃԼ-12
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂ	
13	ՀԱՐԿԵՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՋԿ-1
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
14	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷԼ-1
15	ԿԻՍԱՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷԼ-2
16	ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷԼ-3
17	ՀԱՐԿԵՐԻ ՎԱՐՈՂՎՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ԷԼ-4

Հիմնանորոգվող կառույցը գտնվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքում, Մարշալ Բաղրամյան 20/5 հասցեում: Նախատեսվում է վերանորոգել՝

Շենքի կիսանկուղային հարկի մուտքի աստիճանահարթակը և աստիճանաքայլերը երեսապատելով բազալտե երեսապատման սալիկներով:

Ջեռուցումը արդյունավետ իրականացնելու և ջերմային կորուստները նվազեցնելու համար նախատեսվում է փոխել փայտե և ալյումինե դռներն ու պատուհանները մետաղապլաստե 60մմ հաստությամբ պրոֆիլներով 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել պլաստմասե պատուհանագոգերով:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը փոխարինել նորով:

Սան-սարքերի տեղադրում:

Պատերի և հատակի սալիկապատում, կերամոգրանիտե հատակների իրականացում, մանրահատակի հղկում և լաքապատում համապատասխանաբար կերամոգրանիտե և ՄԴՖ շրիշակներով:

Կախովի առաստաղի իրականացում սանհանգույցներում ՊՎՔ նյութից: Գիպսաստվարաթիթե առաստաղի և պատերի իրականացում:

Իրականացնել ներքին հարդարման աշխատանքներ պատերի և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով և յուղաներկով:

Իրականացնել էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ:

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման նախքան շինարարական աշխատանքների սկիզբը:



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-1	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		







ԱԿՏ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍՆԱԿՆԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-2	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		


Երևան քաղաք, Կենտրոն վարչական շրջան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 20/5






ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ





-  Ա. Իսահակյան կենտրոնական գրադարանի հ.21 մասնաճյուղ
-  Գոյություն ունեցող շինություն
-  Առկա սաֆայտբետոնե ճանապարհներ
-  Մուտք, ելք դեպի գրադարան

ԻՐԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՔԱՄ ՀԱՏՎԱԿԻԾ 1:1000


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴ			
			ԻՐԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԿԻԾ Մ1:1000	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃԼ-3	12
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ





-  — Հիմնանորոգվող գրադարանի հարկ
-  — Հիմնանորոգվող գրադարանի կիսանկուղային հարկ
-  — Գոյություն ունեցող շինություն
-  — Նոր իրականացվող բազայնե երեսապատման սալիկներ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԱՌԱՅՔՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱՐՈՒՄ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-4	12
			"ԱՐՄՏՏԵՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



-  — ապամոնտաժվող այլուհին ջեռուցման մարտկոց, հետագայում վերատեղադրելու համար
-  — ապամոնտաժվող զուգարանակոնք
-  — ապամոնտաժվող լվացարան
-  — օտար տարածք

ապամոնտաժվող մետաղական ճաղաշար հետագայում վերատեղադրվող



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Փոխարինվող հատակների տակ քանդել գոյություն ունեցող ց/ա հարթեցնող շերտ: Նախատեսվում է փայտե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել նոր պլաստմասե պատուհանագոգերով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում: Հատակների միջերը ընտրված է պայմանական:




ԿԻՍՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԶՔՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴ		
			ԿԻՍՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԳԾԻ ԶՔՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ1:100		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-5	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

պատի կերամիկական սալիկ h=1.5 մ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — ապամոնտաժվող այլուձին ջեռուցման մարտկոց, հետագայում վերատեղադրելու համար
-  — ապամոնտաժվող լվացարան
-  — օտար տարածք

ապամոնտաժվող ջեռուցման կաթսա, հետագայում վերատեղադրելու համար


ապամոնտաժվող մետաղական ճաղաշար հետագայում վերատեղադրվող

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատեսվում է փայտե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել նոր պլաստմասե պատուհանագոգերով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում: Հատակների նիշերը ընտրված է պայմանական:

1. ապամոնտաժվող փայտե պատուհաններ
Դ-1 1.4x2.0 2 հատ
2. ապամոնտաժվող դռներ
Դ-1 1.3x2.1 1 հատ


ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱՓԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴ			
			ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱՓԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Մ1:100	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃԼ-6	12
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		ՊԱՏԵՐ, ՄԻՋՆՈՐՄԵՐ		ԱՌԱՍՏԱՂ		ՇՐԻՇԱԿ	
	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ԳԾ.Մ
Գրապահոց 1	քետոնե հատակ լինոֆինում	38.90 մ ²	յուղաներկ h=2.6 մ	56.56 մ ²	յուղաներկ	38.90 մ ²	փայտե շրիշակ	25.6 մ
Միջանցք 2	քետոնե հատակ	6.88 մ ²	յուղաներկ h=2.6 մ	24.48 մ ²	յուղաներկ	6.88 մ ²	փայտե շրիշակ	7.8 մ
Սանհանգույց 3	խեցեսալե հատակ	6.48 մ ²	յուղաներկ h=2.6 մ	23.50 մ ²	յուղաներկ	6.48 մ ²	—————	—————
Աստիճանահարթակ 4	խեցեսալե հատակ	15.76 մ ²	յուղաներկ h=2.5 մ	16.75 մ ²	յուղաներկ	4.15մ ²	—————	—————
Գրապահոց 5	մանրահատակ	19.75 մ ²	պատի պաստառ h=3.0 մ սոսնձաներկ h=0.45 մ	55.20 մ ² 7.44 մ ²	սոսնձաներկ	19.75 մ ²	փայտե շրիշակ	18.4 մ
Ընթերցասրահ 6	մանրահատակ	39.90 մ ²	յուղաներկ h=3.0 մ սոսնձաներկ h=0.35 մ կերամիկական սալիկ	82.80 մ ² 9.66 մ ² 2.8 մ ²	սոսնձաներկ	39.90 մ ²	փայտե շրիշակ	25.6 մ
Ընդհանուր	մանրահատակ	59.65 մ ²	յուղաներկ	204.09 մ ²	յուղաներկ	56.41 մ ²	փայտե շրիշակ	77.40 մ
	խեցեսալե հատակ	22.24 մ ²	պատի պաստառ	55.20 մ ²				
	քետոնե հատակ	45.78 մ ²	սոսնձաներկ	17.10 մ ²	սոսնձաներկ	59.65 մ ²		
	լինոֆինում	38.90 մ ²	կերամիկական սալիկ	2.80 մ ²				

ՀԱՄԱՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՄՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՄՆԱՃՅՈՒՂ			
			ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃԼ-7	12
				"ԱՐՄՍՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		







հարթ ցինկապատ քիթեր

գոյություն ունեցող պատ

վերատեղադրվող մետաղական ճաղաշար

Պատուհանի ծածկի հանգույց Մ1:50

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — նոր իրականացվող բազալտե աստիճանաքայլեր
-  — վերատեղադրվող պլունդին ջեռուցման մարտկոց,
-  — օտար տարածք
-  — նոր իրականացվող խեցեսալե հատակ


1. նոր տեղադրվող մետաղապլաստե պատուհաններ
Պ-3 1.4x1.4 4 հատ
2. նոր տեղադրվող մետաղապլաստե դռներ
Դ-6 0.8x2.0 2 հատ
Դ-7 1.7x2.2 1 հատ
Դ-8 0.6x2.2 1 հատ
Դ-9 1.2x2.2 1 հատ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մինչև հատակների իրականացում տեղադրել բոլոր ինժեներական կոմունիկացիաները:

Բոլոր սենյակներում նոր իրականացվող հատակների տակ իրականացնել ց/ա հարթեցնող շերտ: Նախատեսվում է փայտե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել նոր պլաստմասե պատուհանագոգերով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում:

ԿՈՆՍՏՐՈՒՅԻՆ ՀԱՎԻ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿՆԻԾ Մ1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-8	12
			ԿԻՍՆԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 "ԱՐՄՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		



վերատեղադրվող ջեռուցման կաթսա

վերատեղադրվող մետաղական ճաղաշար

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- վերատեղադրվող այլումինե ջեռուցման մարտկոց,
- օտար տարածք
- նշված հատվածում առաստաղը իրականացնել գիպասատվարաթղթից

1. նոր տեղադրվող մետաղապլաստե պատուհաններ
Պ-4 1.4x2.0 2 հատ
2. նոր տեղադրվող մետաղապլաստե դռներ
Դ-10 1.3x2.1 1 հատ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մինչև հատակների իրականացում տեղադրել բոլոր ինժեներական կոմունիկացիաները:

Նախատեսվում է փայտե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Փայտե պատուհանագոգերը փոխարինել նոր պլաստմասե պատուհանագոգերով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում:

ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԿԻԾ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-9	12
			ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՍԱՆ ՀԱՏԱԿԱԿԻԾ Մ1:100		
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		


ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿ		ՊԱՏԵՐ, ՄԻՋՆՈՐՄԵՐ		ԱՌԱՍՏԱՂ		ՇՐԻՇԱԿ	
	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ՏԱՐՐԵՐ	գծ.մ
Գրապահոց 1	Կերամոգրամիտե հատակ	38.90 մ ²	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.1 մ գիպսաստվարաթուղթ	47.40 մ ² 28.44 մ ² 20.80 մ ²	լատեքս	38.90 մ ²	Կերամոգրամիտե շրիշակ 10 սմ	26.4 մ
Միջանցք 2	Կերամոգրամիտե հատակ	6.68 մ ²	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.1 մ	14.70 մ ² 11.90 մ ²	լատեքս	6.68 մ ²	Կերամոգրամիտե շրիշակ 10 սմ	9.8 մ
Սանհանգույց 3	խեցեսալե հատակ	7.48 մ ²	կերամիկական սալիկ h=1.5 մ լատեքս h=0.9 մ	14.70 մ ² 8.82 մ ²	կախովի առաստաղ ՊՎՔ նյութից	7.48 մ ²	—————	—————
Աստիճանավանդակ 4	Բազալտե հատակ	15.76 մ ²	յուղաներկ h=2.5 մ	29.60 մ ²	յուղաներկ	5.24 մ ²	բազալտե շրիշակ 8 սմ	13.6 մ
Գրապահոց 5	Մանրահատակի հղկում լաքապատում	19.75 մ ²	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.95 մ գիպսաստվարաթուղթ	27.60 մ ² 35.88 մ ² 61.42 մ ²	լատեքս գիպսաստվարաթուղթ	19.75 մ ²	ՄԴՖ շրիշակ	18.9 մ
Ընթերցասրահ 6	Մանրահատակի հղկում լաքապատում	39.90 մ ²	յուղաներկ h=1.5 մ լատեքս h=1.85 մ կերամիկական սալիկ	41.40 մ ² 51.16 մ ² 3.40 մ ²	լատեքս գիպսաստվարաթուղթ	39.90 մ ²	ՄԴՖ շրիշակ	27.6 մ
Ընդհանուր	Կերամոգրամիտե հատակ	46.58 մ ²	յուղաներկ	160.70 մ ²	կախովի առաստաղ ՊՎՔ նյութից	7.48 մ ²	Կերամոգրամիտե շրիշակ 10 սմ	36.2 մ
	խեցեսալե հատակ	7.48 մ ²	լատեքս	136.20 մ ²	գիպսաստվարաթուղթ	59.65 մ ²	բազալտե շրիշակ 8 սմ	13.6 մ
	Բազալտե հատակ	15.76 մ ²	գիպսաստվարաթուղթ	82.22 մ ²	յուղաներկ	5.24 մ ²	ՄԴՖ շրիշակ	46.5 մ
	Մանրահատակի հղկում լաքապատում	59.65 մ ²	կերամիկական սալիկ	18.10 մ ²	լատեքս	105.23 մ ²		

ՀԱՎԿԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՐԱՆ ԸՆԿՆԱՊԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սանհանգույցի առաստաղը իրականացնել կախովի ՊՎՔ նյութից,
կերամիկական սալիկների և պատերի գույների ընտրությունը կատարել
պատվիրատուի համաձայնությամբ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՄՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՄՆԱՃՅՈՒՂ			
			ՀԱՐԿԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՐԱՆ ԸՆԿՆԱՊԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃԼ-10	12
				"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		


Պ-3




Պ-4




Ի-7




Ի-6




Ի-8



Ի-9



Ի-10



ՏԵԱԿԱՐ ԴԻԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆԵՐ ԷՄԻՉՈՒՄ 1:50


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատեսվում է փայտե և ալյումինե դռները ու պատուհանները փոխարինել մետաղապլաստե 60 մմ 4+4 մմ ապակեփաթեթով դռներով և պատուհաններով: Դռները և պատուհանները պատրաստելուց առաջ կատարել նրանց էսկիզների և բացվածքների չափերի ճշտում:


Ապամոնտաժվող փայտե և ալյումին դռներ ու պատուհաններ			
	Անվանում	Քանակ հատ	Չափ մմ
1	Պ-1	2	1400x2000
2	Պ-2	4	1400x1400
3	Ի-1	1	1300x2100
4	Ի-2	1	1200x2200
5	Ի-3	1	1700x2200
6	Ի-4	1	600x2200
7	Ի-5	2	800x2000
Նոր տեղադրվող մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ			
1	Պ-3	4	1400x1400
2	Պ-4	2	1400x2000
3	Ի-6	2	800x2000
4	Ի-7	1	1700x2200
5	Ի-8	1	600x2200
6	Ի-9	1	1200x2200
7	Ի-10	1	1300x2100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԳԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԳ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-11	12
			ՏԵՂԱԳՐՎՈՂ ԳՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՄԿԻԶՆԵՐ Մ1:50		
			"ԱՐՄՏԵՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		


ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՄԱՑՈՒՆ ՍԿԵՄ




ԴԻՏԵՐԻ ԱՐՄԱՑՈՒՆ ՍԿԵՄ



ՀԱՆՊԱՅՑ "2"





ՀԱՆՊԱՅՑ "1"



ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃԼ-12	12
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		


ՀԱՄԱՆԱԿԱՆ ԷՎ ՋՐԱԿԱՆՑՈՒ ՀԱՏՎԱԿԻԾ 1:100



ԿՈՆՍՏՐՈՒՄԻ ՀԱՄԱՆԱԿԱՆ ԷՎ ՋՐԱԿԱՆՑՈՒ ՀԱՏՎԱԿԻԾ 1:100

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շենքում նախագծվել է սառը ջրամատակարարման ցանց: Սառը ջրի սնուցումը իրականացվում է տարածքային ջրմուղի ցանցից: Ցանցի վրա շենքի ներսում տեղադրվում է ջրաչափ և փական: Տեղադրվող սարքավորումների ջրահեռացման խողովակները միացնել գոյություն ունեցող գործող ջրահեռացման ցանցին: Կենցաղային կեղտաջրերը սան-սարքերից ինքնահոս հավաքվում և հեռացվում է գոյություն ունեցող ներքին ջրահեռացման ցանցի միջոցով :




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԼԿ — Տեղադրվող լվացարան
- ՁԿ — Տեղադրվող գուգարանակոնք
- ՅՍ — Յոսակ
- Ջրահեռացման խողովակ
- Ջրամատակարարման խողովակ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱՔՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԳԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱՔՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԳ			
			ՀԱՐԿԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՍԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋԿ-1	1
				"ԱՐՄՏՏԵՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՊԿԾ և BCH նորմաների: Նախագիծը մշակված է 220 Վ լարման համար, որը միանում է 380/220 Վ լարման արտաքին ցանցից համաձայն տեխնիկական պայմանի: Ըստ էլեկտրամատակարարման հուսալիության աստիճանի կառույցի ընդունիչները հանդիսանում են երրորդ կատեգորիայի: Սնուցումը իրականացվում է օդային ներանցումով: Ներանցումը կատարվում է վահանայինում, որտեղ տեղադրվում են ներանցման սարքերը: Բաժանարար վահանից տարված են սնող գծեր դեպի խմբային լուսավորության և ուժային վահանակներ: Սնող գծերը նախատեսվում է իրականացնել պղնձյա հաղորդալարերով: Հաղորդալարերը տեղադրել ակոսների մեջ: Խմբային վահանակը նախատեսվում է անջատիչ բաժանիչով, ավտոմատ անջատիչով: Խմբային ցանցի հաղորդալարերը նախատեսվում է իրականացնել սվաղի տակ: Անջատիչները և վարդակները տեղադրվում են հատակից 0.8 մ բարձրության վրա: Վահանները տեղադրել հատակից 1.5մ բարձրության վրա հատուկ պատրաստված խորշերի մեջ: Բոլոր վարդակների սնուցումը իրականացնել 3 հաղորդալարերով: Անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է բոլոր էլ. սարքավորումների մետաղական պատյանները միացնել ցանցի զրոյական լարին: Որպես անվտանգության լրացուցիչ միջոց նախատեսված է պաշտպանական հողանցման կոնտուր 4.0 օհմ դիմադրությամբ: Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն գործող էլեկտրատեխնիկական կանոնների և նորմերի:




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- Lվ-1 լուսավորության վահանակ 1
- Ուվ-1 ուժային վահանակ 1
- Խ 1 խմբային գիծ

ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԴԻԿԻՆՅԻ ԲՆՇԽՈՒՄԻ ՍԽԵՄ


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ԷԼ-1	4
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  — Երկտեղ անջատիչ
-  — Միատեղ անջատիչ
-  — Բաժանման տուփ
-  — Կախովի առաստաղի լուսատու
-  — 2x36 Լյումինիցենտ լամպով լուսատու
-  — 4x18 Լյումինիցենտ լամպով լուսատու
-  — Ավտոմատ անջատիչների տուփ
-  — Պատի լուսատու
-  — Հաղորդալար ՊՈՅԳ 3x2.5
-  — Հաղորդալար ՊՈՅԳ 3x4

Կոնստրուկտիվ ՆԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԿԻԾ 1:100


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱԸՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ԷԼ-2	4
			ԿԻՍՆԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԷԼ. ԼՈՒՍԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԿԻԾ Մ1:100		
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ





-  — Երկտեղ անջատիչ
-  — Միատեղ անջատիչ
-  — Բաժանման տուփ
-  — 2x36 Լյումինիցենտ լամպով լուսատու
-  — 4x18 Լյումինիցենտ լամպով լուսատու
-  — Ավտոմատ անջատիչների տուփ
-  — Պատի լուսատու
-  — Հաղորդակար ՊՈՅԳ 3x2.5
-  — Հաղորդակար ՊՈՅԳ 3x4






ՀԱՅԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ 1:100


ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»		
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ		
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ԷԼ-3	4
			ՀԱՅԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ Մ1:100		
			"ԱՐՄՏՏՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		

ՀԱՐԻ ՎԱՐԽԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԽԾ 1:100




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Բաժանման տուփ
-  Վարդակ
-  Ավտոմատ անջատիչների տուփ
-  Հաղորդալար ՊՊԲԳ 3x2.5
-  Հաղորդալար ՊՊԲԳ 3x4



ԿՈՄՄՈՒՆԻՑԻՆ ՀԱՐԻ ՎԱՐԽԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԽԾ 1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ՊԸԱՇՁԲ-14/95-1»			
ՆԳՃ	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳԱՐԱՆԻ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՃԱՐՏ.	Տ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳԱՐԱՆ Հ.21 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՀԱՐԿԵՐԻ ՎԱՐԳԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԿԻԾ Մ1:100	ԱՆ	ԷԼ-4	4
				"ԱՐՄՏՏԵՐՈՅ" ՍՊԸ 2014թ.		