Հատակների նախաշերտի իրականացում

N.	Անվանումը	Չ/մ	Քանակը
1.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	4.7
2.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	2.8
3.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	36.3
4.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	3.2
5.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	4.5
6.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	3.0
7.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	36.3
8.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	36.3
9.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	33.4
10.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	36.3
11.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	3.7
Ընդ.	Ց/ավազե հարթ. 30 մմ	քմ	200.5

Հատակների իրականացում

N.	Անվանումը	Չ/մ	Քանակը
1.	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	4.7
2.	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	2.8
3.	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	36.3
4.	Կերամիկական սալիկ	քմ	3.2
5.	Կերամիկական սալիկ	քմ	4.5
6.	Կերամիկական սալիկ	քմ	3.0
7.	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	36.3
8.	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	36.3
9.	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	33.4
10.	Մանրահատակ 60 մմ լայն.	քմ	36.3
11.	Բազալտե սալիկ 30 մմ	քմ	3.7
Ընդ.	Մանրահատակ 60 մմ լայն.	քմ	36.3
	Մամլոգրանիտ 400*400	քմ	149.8
	Կերամիկական սալիկ	քմ	10.7
	Շրիշակ մամլոգրա.100 մմ	քմ	12.0
	Մանրահատակի հղկում	քմ	36.3
	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	քմ	36.3
	Բազալտե սալիկ 30 մմ	քմ	3.7

Իրականացվող աշխատանքներ

Հ.	Անվանումը	Չ/մ	Քանակը
A.	Գրքերի տեղափոխում և վերատեղադրում	հատ	31000
B.	Գրապահարանների տեղափոխում և վերատեղադրում	կգ	8240
C.	Գրապահարանների ներկում 2 անգամ	կգ	8240
D.	Առաստաղի գաջի սվաղի իրական., բարձր որակ	քմ	11.0
E.	Ներկառուցված պահարան երկկողմանի լամինացված փայտատաշեղային սալից	քմ	5.3

Փայտե հատակների տակ նախաշերտերի իրականացում

N.	Անվանումը	Չ/մ	Քանակը
3.	Խարամ 100 մմ	խմ	3.63
	Թեթև բետոն 40 մմ	խմ	1.46
10.	Խարամ 100 մմ	խմ	3.63
	Թեթև բետոն 40 մմ	խմ	1.46
Ընդ.	Խարամ 100 մմ	խմ	7.26
	Թեթև բետոն 40 մմ	խմ	2.92

Չափ. մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան		
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան			Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ի. 5 գրադարանի հիմնանորոգում	էտապ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց		Հ. Մեսրոպյան				ԱՆ	ԱՇ-9	14
					Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		