ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Մ^2
1.	Պատերի գաջե սվաղ	184.0
2.	Միջնորմների գաջե սվաղ	179.0
3.	Կախովի հեծանների գաջե սվաղ	8.50
4.	Պատերի g/ա սվաղ	19.80
5.	Պատերի երեսապատում h=3.0մ հաղճասալով	19.80
6.	Պատեր ներկում լատեքսային ներկով	371.5
7.	Շեպերի գաջե սվաղ	16.80
8.	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	16.80
9.	Պատուհանագոգերի տեղադրում (փայտի գույնի), պլաստմասե՝ 30սմ լայնությամբ	13.50 գմ

ԱՌԱՍԱՏԱՂԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Մ^2
1.	Առաստաղի գաջե սվաղ	91.6
2.	Առաստաղի երեսապատում, կախովի գունավոր ՊՎՔ սալիկներով	29.5
3.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	91.6

ՀԱՏԱԿՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
1.	Բազալտե խճի տոփանում հատակների տակ, h=100մմ	122.5 մ^2
2.	Բետոնե ամրանավորված նախապատր. շերտի կառուցում, 100մմ	122.5 մ^2
3.	Ամրանային ցանց՝ 200x200, Φ6 Ac-I	272 կգ
4.	Ց/ա հարթաշերտի իրականացում, 30մմ	122.5 մ^2
5.	Լամինատե հատակի կառուցում, 7 մմ, սպունգով և շրիշակով	110.0 մ^2
6.	Պրեսգրանիտե հատակի կառուցում, 40x40	10.10 մ^2
7.	Մետլախից հատակ	2.60 մ^2
8.	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում, h=10 սմ	12.40 մ^2

ԲԵՄԱՀԱՐԹԱԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
1.	Բեմահարթակի կողամասի բետոնե գոտի	0.4 մ^3
2.	Բուտաքարի լիցք բեմի և ետնաբեմի հատակի տակ	1.2 մ^3
3.	Բեմի ճակատային մասի երեսապատում լամինացված սալերով	1.5 մ^2
4.	Լամինատե եզրակալի տեղադրում	4.8 գմ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.
1.	Գրքերի տեղափոխում	21200 կտոր
2.	Տանիքի սև թիթեղից տանիքի քանդում	130 մ^2
3.	Տանիքի պայտե ծպեղային համակարգի քանդում	4.60 մ^3
4.	Բաղդադից ծածկի քանդում	138.5 մ^2
5.	Քարե «միդիս» պատերի քանդում	89.1 մ^3
6.	Ժապավենային հիմքի քանդում	34.0 մ^3
7.	Գազի խողովակի ապամոնտաժում Φ25 մմ	23.7 գմ
8.	Շինարարական աղբի հավաքում, տեղափոխում	7 կմ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.
1.	Հողի քանդում խրամուղում	164 մ^3
2.	Հողի տեղափոխում, 7 կմ	37.4 տն
3.	Հողի հետլիցք հիմքերի տակ	12.0 մ^3
4.	Հողի հետլիցք տոփանումով հատակների տակ	130 մ^3

ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.
1.	Պենոպորիստիրոլե տառերի տեղադրում՝ «ԳՐԱԴԱՐԱՆ»	8 տառ
2.	Ամրացման կոնստրուկցիաներ	56.0 կգ
3.	Նեոնային լամպերի տեղադրում տառերի տեսքով	8 հատ

						ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ ԵՔ- ՊԸԱՇՁԲ - 14/46-4			
						Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Նախագծեց	Ս. Զուբով					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ - ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳԵ	Հ. Հովսեփյան						ԱՆ	ՃՇ - 9	30
						ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	«ՍՈՒՓԵՏ» ՍՊԸ		