

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերը, մետաղական բազրիքներն ու ցանկապատները, գրուցատաղավարները, ա/բ-ե հատվածները, բետոնե հարթակները:

Տեղադրել

- նոր բետոնե եզրաքարեր 150x280 և 80x200 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր գրուցատաղավարներ մետաղական սեղանով
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտածող, ճոճանակ, սղարան
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր լուսարձակներ /հեռաայուներով/:

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք
- կապույտ ավազի շերտ խաղահրապարակներում

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	Ճոճանակ	ՃՇ-7
8	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-8
9	Սղարան	ՃՇ-9
10	Պտտածող	ՃՇ-10
11	Զրուցարան /մետաղական սեղանով /	ՃՇ-11
12	Մետաղական բազրիք /h=1մ/	ՃՇ-12
13	Լուսարձակ, Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-13

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝


1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կամզում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

	Է. ԻԲԿԱՆ, ՇԵՆԱՎԻԹ ՎԱՂՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Ո. ՏԱՌՈՑԻ ՊԲ. 13 ՇԵՆԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԻ ԲԱԿԱՄԱՐՆԻ ԱՇԽԱՏԱԴՐԻ			Պատվեր N ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/74-1			
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱԼՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԱՆ	ՃՇ-2	13	«ՄԵԳԱՍԵՏՐ» ՍՊԸ