ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Ապամոնտաժման աշխատանքներ`

Մաքրել տարածքը, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող , , ցանկապատը և , կտրել ա/բ-ե շերտը եզրաքարերի տեղադրման համար , պահպանել գոյություն ունեցող ծառերը` անհրաժեշտության դեպքում հատել չորացած և մանր ծառաթփերը:

2. Բարեկարգման աշխատանքներ.

Բարեկարգվող բակային տարածքում նախատեսվում է եզրաքարերի տեղադրում, խաղահրապարակի կազմակերպում, մետաղե ցանկապատի, նստարանների և աղբամանների տեղադրում,սիզամարգերի իրականացում,ասֆալտապատման աշխատանքներ` ըստ նախագծի, ոռոգման ցանցի կազմակերպում

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Անվանացանկ; բացատրագիր; Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ՃՇ-1
2	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-2
3	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	ՃՇ-3
4	Աղբաման, Նստարան	ՃՇ-4
5	Ջրուցարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-7
8	Մետաղական ցանկապատ /h=1մ/	ՃՇ-8
9	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-9

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու համար պահանջվող լիցենզիա

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների
1.բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

Նախագիծը համաձայնեցված է` Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության և ՎՇԿՄՀԱԿ բաժնի հետ

____

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ 72 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պատվեր N ԵՔ-ԲԱՇՁԲ-14/74-1
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԶԻՎԹՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: ՃՇ-1; ԹԵՐԹԵՐ: 9
		ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ