Բացատրագիր

Համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի իրականացվել է Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմանորոգման նախագիծ :

Նախատեսվում է իրականացնել պատշգամբների սալերի վերանորոգում, անհրաժեշտության դեպքում ճաղաշարի փոխարինում նորով, փայտե բազրիքների փոխարինում, ճաղաշարի ներկում:Բոլոր պատշգմբների սալի տակ նախատեսված է ցեմենտ/ավազե սվաղ ցանցի վրա, որի տրամագիծը Φ = 4 մմ իսկ բջիջը 100*100 մմ չափի: Ցեմենտ ավազե սվաղի վրա նախատեսվում է իրականացնել ներկում ֆասադային ներկով: բոլոր աշխատանքների համար նախատեսված է մեքենա/ժամ:

<u>Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ</u>

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

<u>Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ</u>

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի,հասարակական և արտադրական

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

1. Աշղեկ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.

<u>Տեխնիկական միջոցներ</u>

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ
2. Ավտոկռունկ 1 հատ

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր` N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/105		
Տնօրոն		Հ. Լևոնյան			Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ս. Սարգսյան				ԱՆ	ՃՇ-0	54
					Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		