Օգտագործվող նյութերի մասնագիր

№	Անվանացանկ	Տեսակ	Չ/Մ	Քանակ
	1	2	3	4
1	Լուսատուների և հենասյուների ապամոնտաժում		հատ	86
2	Ապամոնտաժված լուսատուների և հենասյուների տեղափոխում		կմ	15
3	ԱԲՎԳ 4x70 մմ^2 վերգետնյա մալուխի ապամոնտաժում	4x70 մմ^2	մ	825
4	ԱԲՎԳ 4x50 մմ^2 վերգետնյա մալուխի ապամոնտաժում	4x50 մմ^2	մ	340
5	ԱԲՎԳ 4x35 մմ^2 վերգետնյա մալուխի ապամոնտաժում	4x35 մմ^2	մ	220
6	ԱԲՎԳ 4x25 մմ^2 վերգետնյա մալուխի ապամոնտաժում	4x25 մմ^2	մ	150
7	ԱԲՎԳ 4x70 մմ^2 մալուխի մոնտաժում ստորգետնյա խողովակներով	4x70 մմ^2	մ	775
8	ԱԲՎԳ 4x50 մմ^2 մալուխի մոնտաժում ստորգետնյա խողովակներով	4x50 մմ^2	մ	290
9	ԱԲՎԳ 4x35 մմ^2 մալուխի մոնտաժում ստորգետնյա խողովակներով	4x35 մմ^2	մ	170
10	ԱԲՎԳ 4x25 մմ^2 մալուխի մոնտաժում ստորգետնյա խողովակներով	4x25 մմ^2	մ	100
11	ԱԲՎԳ 4x70 մմ^2 մալուխի մոնտաժում պատի վրա խողովակներով	4x70 մմ^2	մ	50
12	ԱԲՎԳ 4x50 մմ^2 մալուխի մոնտաժում պատի վրա խողովակներով	4x50 մմ^2	մ	50
13	ԱԲՎԳ 4x35 մմ^2 մալուխի մոնտաժում պատի վրա խողովակներով	4x35 մմ^2	մ	50
14	ԱԲՎԳ 4x25 մմ^2 մալուխի մոնտաժում պատի վրա խողովակներով	4x25 մմ^2	մ	50
15	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x95 մմ^2	4x95 մմ^2	մ	120
16	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x16 մմ^2	4x16 մմ^2	մ	3510
17	Մալուխ ԱՊՊՎ 4x2,5 մմ^2	4x4 մմ^2	մ	600
18	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x16 մմ^2	2x2,5 մմ^2	մ	800
19	Մալուխ պղնձե՝ բազմաջիղ ՎՎԳ	3x4 մմ^2	մ	800
20	Ամրացում ծայրային КВэТ-4		հատ	200
21	Պլաստմասե խողովակ	110 մմ	մ	1200
22	Պլաստմասե խողովակ	75 մմ	մ	2920
23	Պլաստմասե խողովակ	50 մմ	մ	640
24	Մետաղապլաստե ճկախողովակ	50 մմ	մ	50
25	Մետաղապլաստե ճկախողովակ	38 մմ	մ	50
26	Մետաղական դիտահոր	400x400 մմ	հատ	20
27	Ասֆալտի շերտի կտրում		մ	3920
28	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում 16 սմ		մ^2	500
29	III կարգի գրունտի մշակում, խրամուղիներում	500x500 մմ	մ^3	740
30	III կարգի գրունտի ետլիծք, խրամուղիներում		մ^3	600
31	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում	10կմ	մ^3	190
32	III կարգի գրունտի մշակում, հենասյուների հիմքերի տակ	500x500x700 մմ	մ^3	22
33	Ե/բ հիմքերի պատրաստում հենասյուների տակ B15 դասի բետոնից		մ^3	20
34	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	150x300 մմ	մ	150
35	Բազալտե եզրաքարերի վերականգնում	150x300 մմ	մ	150
36	Արտաքին լուսավորության հենասյուն d89x3,5մմ, L=6մ պողպատե խողովակներից		հատ	112
37	Արտաքին լուսավորության հենասյան ներդիր d114x3մմ, L=70սմ պողպատե խողովակներից		հատ	112
38	Արտաքին լուսավորության հենասյան վերադիր d 60x4մմ, L=10սմ պողպատե խողովակներից		հատ	112
39	Արտաքին լուսավորության հենասյունների երկտակ ներկում		մ^2	200
40	Լուսարձակ կամարի լուսավորման	250Վտ	հատ	4
41	Արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում		հատ	112
42	Ռեժային էլ.վահանկի ապամոնտաժում		հատ	3
43	Խմբային էլ. վահանկի ապամոնտաժում		հատ	9
44	Ռեժային էլ.վահանկի մոնտաժում		հատ	3
45	Խմբային էլ. վահանկի մոնտաժում		հատ	9
46	Անջատիչ եռ 3 հատ ապահովիչներով ЯРП-250А		հատ	2
47	Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 160Ա եռաբեվեռ կոնտակտորներով		հատ	2
48	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 6 Ա, 6kA	հատ	115
49	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 16 Ա, 6kA	հատ	2
50	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի վրա տեղադրվող	10 Ա,230Վ	հատ	4
51	Մոնտաժային տուփ մետաղական լուսավորության հենասյան վրա տեղադրվող	100x100x60 մմ	հատ	112
52	Մալուխի խամութներ		հատ	200

Օգտագործվող նյութերի մասնագիր

№	Անվանացանկ	Տեսակ	Չ/Մ	Քանակ
	1	2	3	4
1	10/0.4 Կվ,630կՎԱ ԼՏԵ-ի բարձում տեղափոխում	КТП-630 киоскового типа	կմ	20
2	10/0.4 Կվ,630կՎԱ ԼՏԵ-ի վերանորոգում և լաբարատոր ստուգում	КТП-630 киоскового типа	հատ	1
3	Պահակակետի տեղափոխում		հատ	1
4	10/0.4 Կվ,630կՎԱ ԼՏԵ-ի ցանկապատի կառուցում և տեղադրում		հատ	1
5	Պողպատյա խողովակ L=2300մմ	Φ=50մմ	հատ	11
6	Անկյունապողպատ	40x4x40	մ	75
7	Շերտապողպատ	40x4	մ	5
8	Ծխնի	Φ=30մմ	հատ	4
9	Պողպատյա ցանց	50x50	մ^3	1,25
10	Բետոնբետոն	Բ10	մ^4	1,25
11	10/0.4 Կվ,630կՎԱ ԼՏԵ-ի հողանցման կոնտուրի կառուցում		հատ	1
12	Անկյունապողպատ L=2500մմ	50x50x5	հատ	24
13	Շերտապողպատ	40x4	մ	120
14	10/0.4 Կվ,630կՎԱ ԼՏԵ-ի հիմքի կառուցում		հատ	1
15	Ե/բ հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից ԼՏԵ-ի տակ		մ^3	4
16	B15 դասի բետոն		մ^3	10
17	Արմատուրա	8	մ	400
18	10/0.4 Կվ,630կՎԱ ԼՏԵ-ի տեղադրում և մոնտաժում		հատ	1
19	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x150 մմ^2	4x150 մմ^2	մ	190
20	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x50 մմ^2	4x50 մմ^2	մ	250
21	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x35 մմ^2	4x35 մմ^2	մ	80
22	Մալուխ ԱԲՎԳ 4x25 մմ^2	4x25 մմ^2	մ	390
23	Ամրացում ծայրային КВэТ-4		հատ	40
24	Պլաստմասե խողովակ	110 մմ	մ	650
25	III կարգի գրունտի մշակում, խրամուղիներում	500x500 մմ	մ^3	180
26	III կարգի գրունտի ետլիծք, խրամուղիներում		մ^3	150
27	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում	15կմ	մ^3	30
28	Ռեժային էլ.վահանկի ապամոնտաժում		հատ	1
29	Խմբային էլ. վահանկի ապամոնտաժում		հատ	1
30	Ռեժային էլ.վահանկի մոնտաժում		հատ	1
31	Խմբային էլ. վահանկի մոնտաժում		հատ	1

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան ՊԱՏՎԵՐ N ԵՔ-ՊԸ ԱՇՓԲ-15/13			
						Երևանի կենդանաբանական այգու արտաքին լուսավորության և ընդհանուր էլ.սնուցման մալուխների վերակառուցում	էտապ	թերթ 8	թերթեր 8
Նախագծեց		Ս. Ավետիսյան					ԱՆ	ԷՏ	
						Օգ. էլ. նյութերի մասնագիր	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		