ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
	ՊԱՏ		
1	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ	մ³	1.2
2	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Վ-7.5 ԲԵՏՈՆԻՑ	մ³	0.9
3	ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Վ - 12.5 ԲԵՏՈՆԻՑ 30 սմ ՀԱՍՏ.	մ³	1.2
4	ԱՄՐԱՆ Ա-500 c 12	տն	0.015
5	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	մ³	0.13
	ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ		
6	ԱՊԱԿԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	մ²	164.0
7	ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ,ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻՑ	մ²	62.0
8	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՌԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 60 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ(ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ. ՊՐՈՖԻԼ, ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆ)	մ²	13.12
9	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /ԲԱՑՎՈՂ/ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ. ՊՐՈՖԻԼ, ՍՊԻՏԱԿ ԳՈՒՅՆ) 60 մմ ՀԱՍՏ.,4+4 ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹ	մ²	24.0
	ԱՄՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՏ		
10	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՔԱՌԱԿ. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ ԵՎ ՏԱՇՏԱՁԵՎ ՀԵԾԱՆԻՑ /ԱՌԱՆՑ ՆՅՈՒԹԻ ԱՐԺԵՔԻ/	տն	1.69351
ա	ԹԵՐԹԱՎՈՐ ՊՈՂՊԱՏ	տն	0.1124
բ	ՔԱՌԱԿ. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 100*100*3.5	գմ	134.4
գ	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 40*40*4	գմ	120.0
դ	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 45*70*5	գմ	7.4
11	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	մ²	95.1
12	ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 10 սմ ՀԱՍՏ. ՊԵՄՁԱԲԼՈԿԻՑ / ԳՈՒՆԱՎՈՐ / ՇԱՐՎԱԾՔ / ՓԱԿ ԳԼԽՈՎ / Կ-17 ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆՁ	մ³	18.5
13	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ Ա-1	տն	0.209
14	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	մ²	312.0
15	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ / ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ /	մ²	57.0
16	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ / ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ /	մ²	77.4
17	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ / ՄԱԾԿՈՒՄ -1.5 մմ ՀԱՍՏ. / / ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ /	մ²	74.0

դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆ
	ՀԱՏԱԿՆԵՐ		
18	ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	մ³	1.
19	Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ 30 մմ ՀԱՍՏ.	մ²	111
20	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ / ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ /	մ²	122
21	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲՌՆԱՁՈՂՈՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	գմ	35

Ն Գ Ի	ՄԱԿՈՒՆՑ		ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովսեփյան փողոցի թիվ 76 բնակելի շենքի շքամուտքերի աստիճանավանդակների վերակառուցում			
ԳԾԵՑ	ԱՆՏՈՆՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ		ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵ
				Ա Ն	ՃՇ - 9	
			ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԳՈԼԴ - ՆԵԹ» ՍՊ		