ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ - 1
2	ՇԵՆՔԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ	ՃՇ - 2
3	ՏԵՍՔ 1 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ - 3
4	ՏԵՍՔ 2 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ - 4
5	ՏԵՍՔ 3 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ - 5
6	ՏԵՍՔ 4 ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ - 6
7	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	ՃՇ - 7
8	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ - 8
9	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԵՎ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ - 9
10	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	ՃՇ - 10
11	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՃՇ - 11

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Ներածություն

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովսեփյան փողոցի թիվ 81 բնակելի շենքի աստիճանավանդակների վերակառուցման աշխատանքային նախագիծը կազմվում է Դիլիջանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա : Նախագիծը կազմված է Դիլիջանի քաղաքապետարանի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա :

Շենքի աստիճանավանդակի արտաքին պատերը շարված են ապակեբլոկներով,որոնք ենթակա են քանդման: Հարթակները իրականացված են կոնսուլային եղանակով,որոնց ամրացման համար նախագծով նախատեսված է մետաղական սյուների մոնտաժում եզրային հատվածներով բոլոր հարկերում: Ապակեբլոկի փոխարեն նախագծով նախատեսված է պեմզաբլոկի շարվածք: Շարվածքը թեթև լինելու համար նախատեսված է փակ պեմզաբլոկ, անցքերի մեջ դատարկ թողնելու համար: Պեմզաբլոկե շարվածքը ամրանավորվում է A1 դասի ամրաններով համաձայն նախագծի,ամրանները եզրերում ամրացվում են մետաղական գոյ. ունեցող կոնստրուկցիաների եռակցման մեթոդով:Պատուհանների տեղադրման համար նախատեսված է բարավոյի փոխարեն անկյունակներ,պատի ամբողջ երկարությամբ,որոնք ամրանում են մետաղական գոյ. ունեցող կոնստրուկցիաներին եռակցման մեթոդով:

2. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամ- քով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը շինարարական աղբից, բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

Շին. կազմակերպության աշխատողները և ղեկավարները պետք է միշտ հիշեն շրջակա միջավայրի պահպանման մասին : Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաս-տաթղթերը. ՇՆ և Կ III - 4.80 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում» ՇՆ և Կ III - 1.75 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովսեփյան փողոցի թիվ 81 բնակելի շենքի աստիճանավանդակների վերակառուցման աշխատանքային նախագիծը մշակված է համաձայն ՇՆուԿ 3.01.01 - 85 « Շինարարության արտադրության կազմակերպում » և ՇՆ - 440 - 7 « Շինարարության տևողության նորմեր » ձեռնարներին համապատասխան :

Կատարվում է աստիճանավանդակների վերակառուցման աշխատանքներ, որը ըստ ՀՀՇՆ 2 - 02 - 94 - ի գտնվում է սեյսմիկ 2 - րդ գոտում :

- Մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կատարել կազմակերպչական , տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ
- Հակահրդեհային անվտանգությունը շին հրապարակում և աշխատանքի տեղամասերում պահպանել համապատասխան հակահրդեհային անվտանգության կանոններ ձեռնարկի պահանջներով
- Հողային աշխատանքները կատարել համաձայն աշխատանքային գծագրերի և ՇՆուԿ 3 - 02 - 01 - 87 - ի ձեռնարկի պահանջներով
- Կրող և պատող կոնստրուկցիաների աշխատանքները կատարել համաձայն ՇՆուԿ 3 - 03 - 01 - 8 - ի և ՇՆուԿ III - 3 - 80 ձեռնարկների և աշխատանքնային գծագրերի պահանջներով

Ն Գ Ի	ՄԱԿՈՒՆՑ		ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովսեփյան փողոցի թիվ 81 բնակելի շենքի շքամուտքերի աստիճանավանդակների վերակառուցում			
ԳԾԵՑ	ԱՆՏՈՆՅԱՆ					
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ		ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵ
				Ա Ն	ՃՇ - 1	11
			Աշխատանքային գծագրերի ցանկ,բացատրագիր	«ԳՈԼԴ - ՆԵԹ» ՍՊԸ		