

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
34	Սան. հանգույցի պատերի մեջ 7.8զծ.մ, 70 x 70մմ խողովակատեղի քանդում հարվածահատ մուրճով	խ.մ	0.04	
35	Սան. հանգույցի պատերի մեջ 13.5զծ.մ 30 x 30մմ խողովակատեղի քանդում հարվածահատ մուրճով	խ.մ	0.012	
36	Սան. հանգույցի հատակի ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	ք.մ	17.22	
37	Սան. հանգույցի պատերի 2.0մ հաստությամբ բարձրորակ սվաղ ցեմենտ- ավազե շաղախով	ք.մ	67,9	
38	Սան. հանգույցի պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով (H= 3000մմ)	ք.մ	67,9	
39	Սան. հանգույցի հատակների երեսապատում կերամիկական (մետլախե) սալիկներով	ք.մ	17,22	
40	Սան. հանգույցի 600 x 600մմ բջջիջներով, «Արմատրոնգ» տիպի, կախովի առաստաղի մոնտաժում	ք.մ	17,22	
41	Սան. հանգույցի H= 2.2մ բարձրությամբ միջնապատերի մոնտաժում 12.0մմ հաստությամբ, թրծված ապակուց	ք.մ	11,5	
42	Սան. հանգույցի 700 x 2100մմ չափսերի դռների մոնտաժում 12.0մմ հաստությամբ, թրծված ապակուց (4 լրակ)	ք.մ	5.88	
43	Հատակի երեսապատում կերամագրանիտե սալիկներով	ք.մ	87.75	
44	12.0սմ լայնությամբ կերամագրանիտե սալիկներով շրիշակների կառուցում	զծ.մ	59,9	
45	Հատակների երեսապատում լամինատով	ք.մ	176.04	
46	4.1մ բարձրությամբ, միջնապատերի մոնտաժում 12.0մմ հաստությամբ, թրծված ապակուց	ք.մ	142.64	
47	3.0մ բարձրությամբ, միջնապատերի մոնտաժում 12.0մմ հաստությամբ, թրծված ապակուց	ք.մ	4.8	
48	2100 x 1000մմ չափսերի, 12.0մմ հաստությամբ դռների մոնտաժում 12.0մմ հաստությամբ, թրծված ապակուց (5 լրակ)	ք.մ	10.5	
49	Մինչև 1.0ք.մ մակերեսով, տեղ-տղ պատերի գաջե սվաղի նորոգում	ք.մ	53.0	
50	Մինչև 35.0սմ լայնությամբ շեպերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով	ք.մ զծ.մ	50,2 143,4	
51	Մինչև 5.0սմ լայնությամբ շեպերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով	ք.մ զծ.մ	3,06 61,2	
52	Պատերի և շեպերի մածկում ծեփամածիկով, 2 անգամ	ք.մ	1003,2	
53	Առաստաղի մածկում ծեփամածիկով, 2 անգամ	ք.մ	228,4	
54	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, 2 անգամ	ք.մ	1003,2	
55	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, 2 անգամ	ք.մ	228,4	
56	Առաստաղի 600 x 600մմ բջջիջներով, «Արմատրոնգ» տիպի, կախովի առաստաղի մոնտաժում	ք.մ	252,4	
57	Տեղ-տեղ, մինչև 1.0ք.մ մակերեսով մանրատախտակից հատակի նորոգում	տեղ	23	
58	Մանրատախտակից հատակի հղկատաշում	ք.մ	169,4	
59	Մանրատախտակից հատակի լաքապատում, 2 անգամ	ք.մ	169,4	
60	Պլաստիկ շրիշակների մոնտաժում	զծ.մ	169,1	
61	Շինարարական աղբի բեռնում ինքնաթափին ձեռքով, տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	65,5	
1 – 166 - ՇՄ- 08			Թերք	Թերքեր
			5	6