

Բացատրագիր

Սույն նախագիծը կազմված է համաձայն «Բարձրավորա էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 06.02.2015թ. քիվ 13-01/ 151 գրությամբ:

Նախագծով նախատեսվում է ապամոնտաժել՝

- 3-4-րդ առանցքներով բոլոր միջնապատերը
- 3-4-րդ առանցքներով շենքի բոլոր դռները
- 3-4-րդ առանցքներով մանրահատակից, տախտակից, լինոլիումից և կերամիկական հատակները
- Սան. հանգույցների պատերից և սառստաղից քանդել երեսասպառման էլեմենտները
- Մետաղական կախովի առաստաղը, բոլոր փայտե շրիշակները
Պատերից և սառստաղից պոկել և մաքրել հին յուղաներկը, ջրադիսպերսիոն ներկը, պատաստները
- Մաշված էլեկտրական ցանցը:
- Ամբողջ ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցը:

Նախագծով նախատեսվում է կատարել հետևյալ աշխատանքները

- Հատակները համահարթեցնել խարամով և երեսավադով:
- Սան. հանգույցի պատերը սվաղել ցեմենտ ավազե շաղախով:
- Սան. հանգույցի հատակը և պատերը երեսասպառել կերամիկական սալիկներով, սալիկների տիպը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
- Հատակները երեսասպառել կերամագրանիտե սալիկներով, լամինատով և մանրատախտակով, նյութերի տեսակները համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
- Կոռուցել 12.0սմ բարձրությամբ կերամագրանիտե սալիկներով և պլաստիկ շրիշակներ:
- Համապատասխան բացվածքներում մոնտաժել կադմեգոյն մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ:
- Սան. հանգույցում և սրահներում կառուցել 600 x 600մմ չափսերի բջիջներով կախովի «Արմատրոնգ» տիպի առաստաղ:
- Կոտարել պատերի և սառստաղի գաջե սվաղի նորոգում:
- Պատերը և առաստաղը մածկել ծեփամածիկով և ներկել լատեքսային ներկով, գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
- Սրահները բաժանել դռներով 12.0մմ հաստությամբ քրծված սպակե միջնապատերով
- Մոնտաժել նոր էլեկտրական ցանց յուրաքանչյուր հարկի համար առանձին բաշխիչ վահաններով:
- Նոր սան. հանգույցներում մոնտաժել ջրամատակարարման և ջրահեռացման նոր ցանց արդիական խողովակներով: