NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ	Չ.Մ.	Քանակ	Ծանոթություն
	1. Գլխավոր վահան				
1	Եռաֆազ հատիչ	400Վ, 400Ա	հատ	1	
2	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	400Վ, 400Ա	հատ	1	
3	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	400Վ, 100Ա	հատ	1	
4	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	400Վ, 80Ա	հատ	3	
5	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	400Վ, 63Ա	հատ	2	
	2. Էլեկտրական լուսավորություն և ջեռուցում				
	Սարքավորումներ և մոնտաժում				
1	Բաշխիչ վահան	24 տեղանոց	լրկմ.	6	
2	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-3Р 400Վ,80Ա	հատ	1	
3	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-3Р 400Վ, 63Ա	հատ	3	
4	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-3Р 400Վ, 50Ա	հատ	2	
5	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-1Р 230Վ, 16Ա	հատ	18	
6	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-1Р 230Վ, 25Ա	հատ	52	
7	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-1Р 230Վ, 32Ա	հատ	1	
8	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ВА-1Р 230Վ, 40Ա	հատ	1	
9	Միաբևեռ միատեղ անջատիչ փակ հաղորդագծի համար	250Վ, 6Ա	հատ	45	
10	Երկբևեռ վարդակ հողակցման հպակներով փակ հաղորդագծի համար	250Վ, 10Ա	հատ	330	
11	Բաժանման տուփ փակ հաղորդագծի համար	*К808*	հատ	85	
12	Բաժակ անջատիչներ և վարդակներ տեղադրելու համար	*К806*	հատ	380	

				1 - 166 - ԷՏ - 14		
				«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում		
Տնօրեն	Գ.Արշակյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գլխ.մասնագ.	Ս.Հովսեփյան				Ա	1	2
Նախագծող	Ա.Մարտիրոսյան						
				Աշխատանքների ծավալներ	ԲԷՑ ՓԲԸ ՆԱԽԱԳԻԾ մ/ճ Երևան 2015թ.		

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ	Չ.Մ.	Քանակ	Ծանոթություն
13	Հաղորդալար	*ПВ-3х6*	մ	400	40մ - պատերով փակ
14	Հաղորդալար	*ПВ-3х4*	մ	800	350մ - պատերով փակ 450մ - ճկախողովակ
15	Հաղորդալար	*ПВС-3х2.5*	մ	1800	1350մ - պատերով փակ 450մ - ճկախողովակ
16	Հաղորդալար	*ППВГ-2х2.5*	մ	400	340մ - պատերով փակ 60մ - ճկախողովակ
17	Հաղորդալար	*ППВГ-2х1.5*	մ	600	450մ - պատերով փակ 150մ - ճկախողովակ
18	Ուժային մալուխ	*ВВГ-4х16*	մ	130	պատերով բաց 8 ծայր
19	Ուժային մալուխ	*ВВГ-4х10*	մ	65	պատերով բաց 4 ծայր
20	Ամրակցում ծայրային	*GUST 01/4х4-25/250*	հատ	12	
21	Ամրակցում ծայրային	*GUST 01/4х25-70-150/250-L12*	հատ	1	
22	Ճկախողովակ	Φ20	մ	710	պատերով փակ
23	Պոլիվինիլքլորիդե էլ. տեխնիկական շրիշակ վարդակների համար	75х55մմ	մ	65	
24	Առաստաղային լուսատու չորս լյումենեսցենտային լամպով	4х40Վտ	հատ	98	
25	Առաստաղային թաղվող լուսատու չորս լյումենեսցենտային լամպով	4х40Վտ	հատ	44	
26	Առաստաղային թաղվող լուսատու շիկացման լամպի համար	1х60Վտ	հատ	13	
27	Պատի լուսատու շիկացման լամպի համար	*БУН-60*	հատ	6	
28	Էլեկտրական օդափողիչ	20Վտ	հատ	7	
	3. Շինարարական աշխատանքներ				
1	50х20մմ չափերի ակոսի բացում պատերի և առաստաղի գաջե սվաղում		գծ.մ	950	
2	Φ20մմ անցքերի բացում և փակում 400մմ հաստության տուֆե պատի մեջ		հատ	10	
3	Ակոսների փակում գաջե սվաղով		քմ	73.0	

1 - 166 - ԷՏ - 14	Թերթ	Թերթեր
	2	2