ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՀՈՒՅԹ ԵՎ ՏԱՔ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ						
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ		ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
				ՍԱՀՈՒՅԹ	ՏԱՔ	
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում		ԽՄ	1.0		
2.	Խրամուղու III կարգի գրունտի ետլիցք, ձեռքով		ԽՄ	1.0		
3	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում պատի վրա և հատակի բետոնե սվաղի մեջ	Φ 32	ԳՄ			
4	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում պատի վրա և հատակի բետոնե սվաղի մեջ	Φ 25	ԳՄ	6.0		
5	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում պատի վրա և հատակի բետոնե սվաղի մեջ	Φ 20	ԳՄ	4.5		
6	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում պատի վրա և հատակի բետոնե սվաղի մեջ	Φ 15	ԳՄ	53		
7	Փական	Φ 25	ՀԱՏ	1		
8	Փական	Φ 20	ՀԱՏ	4		
9	Փական	Φ 15	ՀԱՏ	4		
10	Սանիտարական սարքերի միացման փականներ	Φ 15	ՀԱՏ	17		
11	Տիտինգներ	Φ 15-25	ՀԱՏ	80		
12	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ		ՀԱՏ	1		
13	Լվացարանի ծորակ		ՀԱՏ	6		
14	Էլեկտրաստաքացուցիչ հորիզոնական W = 100լ		ՀԱՏ	1		
15	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմոմեկուսիչ խողովակով		ԳՄ	63.5		
16	Ցանցի լվացում և փորձարկում	Φ 25	ԳՄ	6.0		
17	Ցանցի լվացում և փորձարկում	Φ 20	ԳՄ	4.5		
18	Ցանցի լվացում և փորձարկում	Φ 15	ԳՄ	53.0		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Պլաստմասե խողովակների տրամագծերը հաշվարկված են խողովակների ներքին տրամագծերով:

				1 - 166- ԶԿ - 06		
Տնօրեն	Գ.Արշակյան			«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում		
Գլխ. ճարտ.	Ս.Հովսեփյան					
Առաջ. ճարտ	Ա. Ալեքսանյան			Զրամատակարարման ցանց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Զրամատակարարում և կոյուղի	ԱՆ	1	2
				Աշխատանքների ծավալը	ԲԷՏ ՓԲԸ Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2015թ.		