	ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	Խրամուղու մշակում գրունտում IY կարգի		ԽՄ	2.0	
2.	Խրամուղու III կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով		ԽՄ	2.0	
3.	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում խրամուղում	Φ 100	ԳՄ	4.0	
4.	Պլաստմասե խողովակի մոնտաժում խրամուղում	Φ 50	ԳՄ	6.0	
5.	Պլաստմասե խողովակ պատերի վրա	Մ 100	ԳՄ	24.0	
6.	Պլաստմասե խողովակ պատերի վրա	Մ 50	ԳՄ	25.0	
7.	Զուգարանակոնքի մոնտաժում		ՀԱՏ	10	
8.	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում		ՀԱՏ	6	
9.	Լվացարան		ՀԱՏ	6	
10.	Խոհանոցակոնք		ՀԱՏ	1	
11.	Հուսակ	Մ =100	ՀԱՏ	2	
	Ձևավոր մասեր, տես առանձին թերթ՝ պլաստմասե ձևավոր մասեր				

ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ				
N	ԷՍԿԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՔԱՇԸ 1 ՀԱՏ
1.	a=90° Φ 100	ԾՈՒՆԿ	2	-//-
2.	a=90° Φ 50	ԾՈՒՆԿ	14	-//-
3.	Φ 50 / Φ 50	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	3	-//-
4.	Φ 100 / Φ 50	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	4	-//-
5.	Φ 100 / Φ 100	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	8	-//-
6.	Φ 100 / Φ 100	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	2	-//-
7.	a=135° Φ 100	ԹԵՔՈՒՄ	10	-//-
8.	a=135° Մ 50	ԹԵՔՈՒՄ	2	-//-
9.	Φ100	ՍՏՈՒԳԻՉ	2	-//-
10.	Φ50	ՍՏՈՒԳԻՉ	1	

				1 - 166- ԶԿ - 06		
Տնօրեն	Գ.Պոշակյան			«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում		
Գլխ. ճարտ.	Ս.Հովսեփյան					
Առաջ. ճարտ	Ա. Ալեքսանյան			Կոյուղու ցանց Զրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	2	2
				Աշխատանքների ծավալը	ԲԷՏ ՓԲԸ Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2015թ.		