ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
	I. 1-ին հարկ			
1	Մետաղապլաստե 39.11ք.մ մակերեսով կաղնեգույն դռների ապամոնտաժում, այդ թվում 900 x 2060մմ չափսերի 1.854ք.մ մակերեսով 900 x 2070մմ չափսերի 1.863ք.մ մակերեսով 900 x 2100մմ չափսերի 1.89ք.մ մակերեսով 830 x 2020մմ չափսերի 1.677ք.մ մակերեսով 860 x 2040մմ չափսերի 1.74ք.մ մակերեսով 870 x 2050մմ չափսերի 1.784ք.մ մակերեսով 970 x 2060մմ չափսերի 2.0ք.մ մակերեսով 990 x 2670մմ չափսերի 2.64ք.մ մակերեսով 980 x 2720մմ չափսերի 2.67ք.մ մակերեսով 960 x 2660մմ չափսերի 2.55ք.մ մակերեսով 960 x 2650մմ չափսերի 2.544ք.մ մակերեսով 700 x 2060մմ չափսերի 1.442ք.մ մակերեսով 680 x 2640մմ չափսերի 1.8ք.մ մակերեսով 680 x 2040մմ չափսերի 1.39ք.մ մակերեսով 910 x 2090մմ չափսերի 1.9ք.մ մակերեսով օգտ. կեղում 910 x 2090մմ չափսերի 1.9ք.մ մակերեսով	հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1	
2	Մետաղապլաստե 5.51ք.մ մակերեսով կաղնեգույն պատուհանների ապամոնտաժում, այդ թվում 780 x 1200մմ չափսերի 0.936ք.մ մակերեսով 1200 x 1460մմ չափսերի 1.752ք.մ մակերեսով 1000 x 560մմ չափսերի 0.56ք.մ մակերեսով	հատ հատ հատ հատ	3 1 1 1	
3	10.0սմ հաստությամբ, 280.6ք.մ մակերեսով միջնապատերի քանդում, որպես աղբ	խ.մ	28.06	
4	64.6 մակերեսով գրանիտե հատակների քանդում, որպես աղբ	խ.մ	1,94	
5	Տախտակից հատակի քանդում, որպես աղբ	ք.մ	72.4	
6	Լինոլիումից հատակի քանդում, որպես աղբ	ք.մ	33.5	
7	Մանրատախտակից հատակի քանդում, որպես աղբ	ք.մ	40.25	
8	Փայտե շրիշակների քանդում , որպես աղբ	գծ.մ	49.4	
9	Պատերի պաստառների մաքրում	ք.մ	901.0	
10	Պատերի և շեպերի մաքրում ջրադիսպերսիոն ներկից	ք.մ	305.5	
11	Առաստաղի մաքրում ջրադիսպերսիոն ներկից	ք.մ	505.2	
12	4.0սմ հաստությամբ, 486.0ք.մ մակերեսով երեսասվաղի քանդում, որպես աղբ	խ.մ	19.4	
13	Միջպանելային ճաքերի քանդում, որպես աղբ	գծ.մ	252.0	
14	Միջպանելային ճաքերի փրփրալցոնում	գծ.մ հատ	252.0 15	
15	4.0սմ հաստությամբ նախապատրաստվածք բեթև բետոնով B -7,5	ք.մ	486.0	

				1- 166 - ՇՄ- 08			
Տնօրեն	Աբրահամյան			«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նանոորոգում			
Գլխ.ճարտ.	Հովսեփյան						
Առաջ. ճարտ	Հակոբջանյան			Շինարարական մաս	Մաս	Թերթ	Թերթեր
1-ին կ. ճարտ	Հարությունյան				Ա/Ն	1	6
				Աշխատանքների ծավալը	«ԲԷՑ» ՓԲԸ Նախագիծ մասնաճյուղ ք. Երևան 2015թ.		