

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի ԱՅ քաղաքացիական խորհրդի խմբակային ջրագծի ներքին կառուցման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	
	Հողային աշխատանքներ			
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	100մ3	1,00	
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	100մ3	0,90	
3	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում	մ3	20,00	
4	4-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում	մ3	16,00	
5	Խողովակաշարի համար ավազի շերտ	մ3	49,00	
6	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	30,00	
7	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք բուլդոզերով մինչև 10մ տեղափոխումով	100մ3	1,80	
	Մոնտաժային աշխատանքներ			
8	Խմելու ջրի համար պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110մմ պատի հաստ 6,6մմ 10մթն. ճնշ.	մ	300,00	
9	D-110մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00	
10	Կցաշրջի տեղադրում d-110	հատ	2,00	
11	D 110-20 պոլիէթիլենային օղազտիով անցում	հատ	14,00	
12	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	1,00	
13	Ցանցի փորձարկում	մ	300,00	

