ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ,				
ՊԿ	ՊԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ ($մ^3$)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ ($մ^2$)	$h_{միջ}$=8սմ խճային հիմք ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)					
0+00	1+00	100.0			2.0	2.00	4.0						
1+00	2+00	100.0			1.0	3.0	2.0						
2+00	3+00	100.0			2.0	2.0	5.0	6.0					
3+00	4+00	100.0			3.0	5.0	5.0						
4+00	5+00	100.0			4.0	4.0	7.0	6.0					
5+00	6+00	100.0			6.0	4.0	9.0						
6+00	7+00	100.0			4.0	3.0	8.0						
7+00	7+48	49.0			3.0	2.0	5.0						
Ընդամենը		749.0			25.0	25.0	45.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ,				
ՊԿ	ՊԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ ($մ^3$)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ ($մ^2$)	$h_{միջ}$=8սմ խճային հիմք ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 $մ^2$/h=5 սմ ($մ^2$)					
0+00	1+00	100.0			4.0	3.0	3.0						
1+00	2+00	100.0			4.0	2.0	5.0						
2+00	3+00	100.0			6.0	4.0	4.0	8.0					
3+00	4+00	100.0			5.0	2.0	7.0						
4+00	4+55	55.0			6.0	1.0	6.0						
Ընդամենը		455.0			25.0	12.0	25.0	8.0					

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՐԻ ՎԵՐԱԼՈՐՈԳՈՒՄ /ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, Ջ. ԱԼԴՐԱՆԻԿ, ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՍԱՍՅԱՆ-ԼՈՎԱ, ԳԱՅԻ, ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՍԱՆԱՀԻՆ-ԱՍԼԱՆԻ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀ/		
Ն Գ Ճ	Ռ. Քոչարյան					
Գծեց	Վ. Դանիելյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ՃԵ-	
			ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		