ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 3.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 32.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ -129.0 մ^2
4. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ^2/ - 49.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 3.0 մ^3

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 2.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 17.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 46.0 մ^2
4. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 2.0 մ^3

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 2.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 16.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 66.0 մ^2
4. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 2.0 մ^3

Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 4.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 84.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 167.0 մ^2
4. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ^2/ - 28.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -4.0 մ^3

ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 5.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 23.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 45.0 մ^2
4. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ^2/ - 12.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -5.0 մ^3

ԳԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 3.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 64.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 12.0 մ^2
4. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ^2/ - 96.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 3.0 մ^3

ՍԱՆԱՀԻՆ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ԹԱՂԱՄԱՍ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 9.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 94.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 291.0 մ^2
4. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ^2/ - 44.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 9.0 մ^3

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 1.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 15.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 25.0 մ^2
4. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 1.0 մ^3

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 2.0 մ^3
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 12.0 մ^2
3. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ^2/ - 25.0 մ^2
4. ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ^2/ - 8.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 2.0 մ^3

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎԵՐԱԼՈՒՐՈՒՄ /ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ, ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ, ԳԱՅԻ, ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՍԱՆԱՀԻՆ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀ/			
Ն Գ Ճ	Ռ. Քոչարյան					
Գծեց	Վ. Դանիելյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ՃԵ-	
			ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ, ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ, ԳԱՅԻ, ԱԱՆԱՀԻՆ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՏԱՆՈՂ, ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		