ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ,				
ПК	ПК			Ճանապար-հային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբե տոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			2.8	2.00	4.0						
1+00	2+00	100.0			1.4	1.0	2.0						
2+00	3+00	100.0			3.5	2.0	5.0						
3+00	4+00	100.0			3.5	3.0	5.0						
4+00	5+00	100.0			4.9	3.0	7.0						
5+00	6+00	100.0			6.3	1.0	9.0						
6+00	7+00	100.0			4.7	3.0	8.0						
7+00	7+48	48.0			3.5	2.0	5.0						
Ընդամենը					30.6	17.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ,				
ПК	ПК			Ճանապար-հային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբե տոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			4.0	3.0	10.0						
1+00	2+00	100.0			3.0	2.0	6.0						
2+00	3+00	100.0			4.0	4.0	14.0						
3+00	4+00	100.0			5.0	5.0	17.0						
4+00	5+00	100.0			3.0	1.0	13.0						
5+00	5+07	7.0			6.0	1.0	6.0						
Ընդամենը		507.0			25.0	16.0	66.0						

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան	
Ն Գ Ճ	Ռ. Քոչարյան	
Գծեց	Վ. Դանիելյան	

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ /ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ, ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ, ԳԱՅԻ, ՊՂՆՁԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ, ՍԱՆԱՀԻՆ-ՍԱՐԱՀԱՐԹ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀ/

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա Ն	ՃՇ-	

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԵՎ ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ