ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Մոլդովական 18/6 հասցեի հարակից ավտոճանապարհի բետոնացման աշխատանքային նախագիծը մշակված է համաձայն ՇՆուԿ 3.01.01 - 85 « Շինարարության արտադրության կազմակերպում » և ՇՆ - 440 - 7 « Շինարարության տևողության նորմեր » ձեռնարներին համապատասխան :

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքները կատարվելու են ճանապարհի վրա, որը ըստ ՀՀՇՆ 2 - 02 - 94 - ի գտնվում է սեյսմիկ 2 - րդ գոտում :

- Մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կատարել կազմակերպչական , տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ
- Հակահրդեհային անվտանգությունը շին հրապարակում և աշխատանքի տեղամասերում պահպանել համապատասխան հակահրդեհային անվտանգության կանոններ ձեռնարկի պահանջներով
- Հողային աշխատանքները կատարել համաձայն աշխատանքային գծագրերի և ՇՆուԿ 3 - 02 - 01 - 87 - ի ձեռնարկի պահանջներով
- Կրող և պատող կոնստրուկցիաների աշխատանքները կատարել համաձայն ՇՆուԿ 3 - 03 - 01 - 87 - ի և ՇՆուԿ III - 3 - 80 ձեռնարկների և աշխատանքնային գծագրերի պահանջներով

Ճանապարհի փոսային նորոգման շինարարության տևողությունը հաշվարկված է ՇՆ - 440 - 79 - ի ընդհանուր դրույթների կետ 19 - ի համաձայն : Աշխատանքների ժամկետները և հերթականությունը տրված են կից ներկայացվող ժամանակացույցում :

- Աշխատանքները կատարելու ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի կանաչապատ գոտիների պահպանման և շրջապատի օդի փոշոտացման բացառման համար :

ՏՆՕՐԵՆ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Մոլդովական 18/6 հասցեի հարակից ավտոճանապարհի բետոնացում			
ՆԳԻ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ Դ.		Ճ Ա Ն Ա Պ Ա Ր Հ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ			Ա Ն	ՃՇ - 3	8
			Բացատրագիր	«ԳՈԼԴ - ՆԵԹ» ՍՊԸ		