

## Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2015թ. (4) զներով.			Ընդհանուր արժեքը		23130.5	հազ.դրամ
			ա.ք. վերադարձ		48.1	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Բակերի բարեկարգում	13608.0			13608.0
2	1-2	ճոճանակ "կշերք" L=3մ (5 հատ)	266.1			266.1
3	1-3	Կարուսել Φ185 4 տեղանոց (3 հատ)	472.0			472.0
4	1-4	Նստարան L=1,5մ (32 հատ)	715.9			715.9
5	1-5	Տաղավար (4մx2մ) (4 հատ)	2002.9			2002.9
6	1-6	Սղարան (3 հատ)	413.0			413.0
		Ընդամենը	17478.0			17478.0
	2 %	Փոքր ծավալ	349.6			349.6
		Ընդամենը	17827.6			17827.6
	1,5 %	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	267.4			267.4
		Ընդամենը	18095.0			18095.0
	0,8 %	Չմեռային ծախսեր	144.8			144.8
		Ընդամենը	18239.7			18239.7
	0.6 %	Հեղինակային հսկում			109.4	109.4
	2 %	Տեխնիկական հսկում			364.8	364.8
		Ընդամենը	18239.7		474.2	18714.0
	3 %	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	547.2		14.2	561.4
		Ընդամենը	18786.9		488.5	19275.4
	20 %	ԱԱՀ	3757.4		97.7	3855.1
		<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ</b>	<b>22544.3</b>		<b>586.2</b>	<b>23130.5</b>

Տեղային մախահաշիվ N 1-1

Բակերի բարեկարգում

Կազմված է 2015թ. գներով.

Նախահաշվային արժեքը **13608.0** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Սեփեմանների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Սեփեմանների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-738 58-4	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջներին)	100մ	0.40	<u>13.14</u> 26.60	<u>1.96</u> 5.72					32.33	10.6	2.3	0.00	12.93
2	15-614 164-8	Գոյություն ունեցող տաղավարի ներկում  ներկ օլիֆ	մ <sup>2</sup>	28.50	<u>0.384</u> 0.78	<u>0.00</u> 0.00					1.01	22.2	0.0	6.54	28.72
							կգ կգ	0.246 0.027	0.729 0.769	0.23 0.02					
3	23-223	Ավելորդ գրունի բարձում ձեռքով ա/ի	տ	11.70	<u>0.15</u> 0.30						0.30	3.6	0.0	0.00	3.55
4	տեղափ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	11.7		0.246					0.25	0.0	2.9	0.00	2.88
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.006	<u>4.59</u> 9.29	<u>12.34</u> 36.04				0.069 0.07	45.40	0.1	0.2	0.00	0.27
							մ <sup>3</sup>	0.04	1.50						
6	27-36 9-7	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ	193.0 120+73	<u>0.44</u> 0.89						0.89	171.9	0.0	0.00	171.93
7	27-43 11-1-5	Ավտոկայանատեղի խճային հիմքի իրականա- ցում h=10սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	1.185	<u>1.74</u> 3.52	<u>11.06</u> 32.30				65.15 57.76 6.88 0.52	100.98	4.2	38.3	77.20	119.66
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	12.6 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15						
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի շերտի իրակա մացում մանրահատիկ ա/բ h = 4սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	1.185	<u>2.08</u> 4.21	<u>4.74</u> 13.84				306.537 306.54	324.593	5.0	16.4	363.2	384.64
							տն	9.74	28.00						

9	27-20	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում	մ <sup>3</sup>	113.70	<u>0.08</u>	<u>0.26</u>					3.03	18.4	86.3	239.82	344.6
---	-------	---------------------------------	----------------	--------	-------------	-------------	--	--	--	--	------	------	------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7-2կիռ	h=10սմ ավագակոպճային խարնուրդ ջուր			0.16	0.76	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	1.5 0.15	2.109 2.10 0.01					
10	16-81	Ծածկի իրակա նացում մանրահատիկ ա/բ h = 3սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	13.76	<u>2.074</u> 4.20	<u>4.74</u> 13.84				230.38 230.38	248.42	57.8	190.5	3169.38	3417.62
11	7-318 21-10	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում (ճաղաշար) խողովակ Φ20(2) (ըստ նախագծի) խողովակ Φ40(2,5) (ըստ նախագծի) բետոն B20 (ըստ նախագծի) մոնտաժային դետալ	մ	368.5	<u>0.95</u> 1.92	<u>0.86</u> 2.51	զծմ զծմ մ <sup>3</sup> կգ	3.58 1.53 0.006 0.02	0.46 1.38 29.45 0.46	4.51 1.89 2.41 0.20 0.01	8.94	708.8	925.6	1660.91	3295.3
12	15-614 164-8	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում ներկ օլիֆ	մ <sup>2</sup>	151.1	<u>0.384</u> 0.78	<u>0.00</u> 0.00	կգ կգ	0.246 0.027	0.729 0.769	0.23 0.21 0.02	1.01	117.5	0.1	34.65	152.24
13	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնյա եզրաքարեր (8x20)սմ բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	4.97	<u>40.1</u> 81.19	<u>0.71</u> 2.07	մ մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	100 4.08 0.04	2.10 28.38 28.70	372.15 240.66 130.13 1.36	455.41	403.5	10.3	1849.59	2263.4
14	6-90 11-1կիռ	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ բետոն B22,5 կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ <sup>3</sup>	7.37	<u>1.55</u> 3.14	<u>0.33</u> 0.96	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> կգ	1.02 0.72 0.001 0.02 0.90	34.00 3.5 141.67 141.67 0.95	45.51 38.98 2.88 0.21 2.47 0.98	49.62	23.1	7.1	335.44	365.7
15	11-51 կիռ	Ավազանում ավազի տեղադրում ավազ	մ <sup>3</sup>	2.00	<u>2.01</u> 4.07	<u>1.08</u> 3.15	մ <sup>3</sup>	1.1	2.50	3.15 3.15	10.38	8.1	6.3	6.30	20.75
16	11-50 կիռ	Խարամի շերտ h=5սմ խարամ	մ <sup>3</sup>	10.05 201*0,05	<u>1.8</u> 3.64	<u>1.08</u> 3.15	մ <sup>3</sup>	1.1	1.08	1.37 1.37	8.16	36.6	31.7	13.72	82.05
17	46-83 25-1կիռ	Միաձույլ բետոնյա եզրաքարի կազմատում	մ <sup>3</sup>	3.36	<u>4.1</u> 8.30	<u>3.7</u> 10.81					19.11	27.9	36.3	0.00	64.20
18	9-82 11-1կիռ	Գոյություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջներին)	տ	0.50	<u>5.928</u> 12.00	<u>5.53</u> 16.15					28.15	6.0	8.1	0.00	14.08
19	46-99 29-1կիռ	Բետոնյա հարթակի կազմատում, h=0,2մ	մ <sup>3</sup>	0.55	<u>3.9</u> 7.90	<u>2.9</u> 8.47					16.37	4.3	4.7	0.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	46-22 7-3կլռ	Բետոնյա հարթակի նորոգում (փոսային) բետոնյա շաղախով բետոն B20	մ <sup>3</sup>	1.00	<u>12.4</u> 25.11	<u>0.99</u> 2.89				33.76 33.76	61.76	25.1	2.9	33.76	61.8
21	23-223	Շինարարի բարձում ձեռքով ա/ի	տ	9.38	<u>0.15</u> 0.30						0.30	2.8	0.0	0.00	2.85
22	տեղափ. զնացուց	Շինարարի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տմ	9.4		0.246					0.25	0.0	2.3	0.00	2.31

Ընդամենը 1657.5 1372.3 7790.6 10820.4  
Վերադիր ծախսեր 13.3% 1439.1  
Ընդամենը 12259.5  
Շահույթ 11% 1348.5  
Ընդամենը 13608.0

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Ճոճանակ "Կշերք" L=3մ (1 հատ)

Կազմված է 2015թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							53.2 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-962 80-4	Հողային աշխատանք ձեռքով (հանույթ)	100մ <sup>3</sup>	0.001	<u>194.0</u> 392.79						392.79	0.4	0.0	0.00	0.39
2	6-13 1-13	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.10	<u>2.78</u> 5.63	<u>0.34</u> 0.99				40.486	47.11	0.6	0.1	4.05	4.71
						մ <sup>3</sup>	1.02	29.45	33.76						
						մ <sup>2</sup>	1.17	3.5	4.69						
						մ <sup>3</sup>	0.013	141.67	2.03						
3	9-47 7-2կիռ	Ճոճանակի տեղադրում  Էլեկտրոդ	տն	0.028	<u>19</u> 38.47	<u>17.6</u> 51.40				1.88	91.75	1.1	1.4	0.05	2.54
							կգ	2.03	0.808	1.88					
		խողովակ Φ76(2,5)	2.99				զծմ	3.00	1.662	5.71				5.71	5.71
		խողովակ Φ51(2,5)					զծմ	1.7	1.113	2.17				2.17	2.17
		խողովակ Φ20(2,0)					զծմ	1.3	0.460	0.69				0.69	0.69
		խողովակ 20x20x2					զծմ	4.25	0.408	1.99				1.99	1.99
		զսպանակ					հատ	2.00	7.000	16.04				16.04	16.04
		մետաղական թիթեղ, 1սմ					կգ	9.60	0.457	5.02				5.02	5.02
		մետաղական ձող Φ14					կգ	0.72	0.488	0.40				0.40	0.40
		մետաղական ձող Φ18					կգ	2.8	0.488	1.57				1.57	1.57
4	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում  ներկ օլիֆ	մ <sup>2</sup>	1.074	<u>0.384</u> 0.78	<u>0.00</u> 0.00				0.23	1.01	0.8	0.0	0.25	1.08
							կգ	0.246	0.729	0.21					
							կգ	0.027	0.769	0.02					

[illegible]

Տեղային մախահաշիվ N 1-3

Կարուսել Φ185 4 տեղանոց (1 հատ)

Կազմված է 2015թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							157.3 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-962 80-4	Հողային աշխատանք ձեռքով (հանույթ)	100մ <sup>3</sup>	0.003	<u>194.0</u> 392.79						392.79	1.2	0.0	0.00	1.22
2	6-13 1-13	Սիւնային բետոնե հիմքի իրականացում  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.31	<u>2.78</u> 5.63	<u>0.34</u> 0.99	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1.02 1.17 0.013	29.45 3.5 141.67	40.486 33.76 4.69 2.03	47.11	1.7	0.3	12.55	14.60
3	9-47 7-2կիռ	Կարուսելի տեղադրում  էլեկտրոդ	տմ	0.109	<u>19</u> 38.47	<u>17.6</u> 51.40	կգ	2.03	0.808	1.88 1.88	91.75	4.2	5.6	0.21	10.05
		մետ. անկյունակ 50x50x5մմ մետաղական թիթեղ 2,5մմ խողովակ Φ25x2,5 խողովակ 40x20x2,0 անվակումը 2 առանցքակալներով				գծմ մ <sup>2</sup> գծմ գծմ լրակ.	5.81 2.65 10.2 3.6 1.0	1.775 9.066 0.550 0.649 40.00	11.82 27.53 6.43 2.68 45.84					11.82 27.53 6.43 2.68 45.84	11.82 27.53 6.43 2.68 45.84
4	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում  ներկ օլիֆ	մ <sup>2</sup>	4.90	<u>0.384</u> 0.78	<u>0.00</u> 0.00	կգ կգ	0.246 0.027	0.729 0.769	0.23 0.21 0.02	1.01	3.8	0.0	1.12	4.94
												11.0	5.9	108.2	125.10
Ընդամենը															
Վերադիր ծախսեր 13.3%															16.6
Ընդամենը															141.7
Շահույթ 11%															15.6
Ընդամենը															157.3

Տեղային մախահաշիվ N 1-4

Նստարան L=1,5մ (1 հատ)

Կազմված է 2015թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							22.4		հազ.դրամ		
Հ/հ	Գ-նացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)						
					Աշխատավարձը (տուր) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-962 80-4	Հողային աշխատանք ձեռքով (հանույթ)	100մ <sup>3</sup>	0.0007	<u>194.0</u> 392.79						392.79	0.3	0.0	0.00	0.26	
2	6-13 1-13	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում  բետոն B7,5 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.065	<u>2.78</u> 5.63	<u>0.34</u> 0.99				40.486	47.11	0.4	0.1	2.63	3.06	
							մ <sup>3</sup>	1.02	29.45	33.76						
							մ <sup>2</sup>	1.17	3.5	4.69						
							մ <sup>3</sup>	0.013	141.67	2.03						
3	9-47 7-2կլռ	Մետաղական նստարանի տեղադրում  Էլեկտրող	տն	0.025	<u>19</u> 38.47	<u>17.6</u> 51.40				1.88	91.75	1.0	1.3	0.05	2.29	
							կգ	2.03	0.808	1.88						
		մետ. քիթեղ, 3մմ					մ <sup>2</sup>	0.04	10.87	0.50				0.50	0.50	
		մետ. քիթեղ, 6մմ					տ	0.004	456.71	2.20				2.20	2.20	
		խողովակ 40x20x2,0					գծմ	6.00	0.65	4.46				4.46	4.46	
		խողովակ 40x40x2,0					գծմ	3.08	0.84	2.96				2.96	2.96	
		ամրան AI, Φ14					տ	0.002	308.89	0.85				0.85	0.85	
4	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների ներկում  ներկ օլիֆ	մ <sup>2</sup>	1.21	<u>0.384</u> 0.78	<u>0.00</u> 0.00				0.23	1.01	0.9	0.0	0.28	1.22	
							կգ	0.246	0.729	0.21						
							կգ	0.027	0.769	0.02						

Ընդամենը	2.5	1.3	13.9	17.79
Վերադիր ծախսեր 13.3%				2.4
Ընդամենը				20.2
Շահույթ 11%				2.2
Ընդամենը				22.4



Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Տաղավար (4մx2մ) (1 հատ)

Կազմված է 2015թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **500.7** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-962 80-4	Հողային աշխատանք ձեռքով (հանույթ)	100մ <sup>3</sup>	0.013	<u>194.0</u> 392.79						392.79	5.1	0.0	0.00	5.11	
2	6-15 1-15	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	1.30	<u>0.52</u> 1.05	<u>0.34</u> 0.99	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1.02 0.0754 0.0008	29.45 3.5 141.67	34.196 33.76 0.30 0.13	36.24	1.4	1.3	44.45	47.11	
3	9-47 7-2կիռ	Մետաղական տաղավարի տեղադրում  էլեկտրող	տն	0.472	<u>19</u> 38.47	<u>17.6</u> 51.40	կգ	2.03	0.808	1.88 1.88	91.75	18.2	24.3	0.89	43.29	
		խողովակ 60x60x3,5 խողովակ 40x40x2 խողովակ 20x20x2 խողովակ 30x20x2 ամրան AI, Φ14 մետաղական քիթեղ ճմմ					զծմ զծմ զծմ զծմ տ կգ	10.00 82.84 57.66 96.66 0.0021 18.840	2.32 0.838 0.408 0.521 308.89 0.457	26.61 79.56 26.96 57.71 0.76 9.86			26.61 79.56 26.96 57.71 0.76 9.86	26.61 79.56 26.96 57.71 0.76 9.86		
4	9-24 4-1կիռ	Ծածկի իրականացում մետաղական կղմինդրից ("կասկաղ")  մետաղակղմինդր մոնտաժային դետալ հեղյուս	մ <sup>2</sup>	12.44	<u>0.181</u> 0.37	<u>0.157</u> 0.46	մ <sup>2</sup> կգ կգ	1.1 0.05 0.02	3.53 0.77 0.88	4.51 0.04 0.02	5.33	4.6	5.7	56.08	66.34	

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Սղարան (1 հատ)

Կազմված է 2015թ. գներով. Նախահաշվային արժեքը **137.7** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ)/ (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-962 80-4	Հողային աշխատանք ձեռքով (հանույթ)	100մ <sup>3</sup>	0.002	<u>194.0</u> 392.79						392.79	0.7	0.0	0.00	0.71	
2	6-15 1-15	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում  բետոն B20 կաղապարային վահանների տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.18	<u>0.52</u> 1.05	<u>0.34</u> 0.99				34.196	36.24	0.2	0.2	6.16	6.52	
							մ <sup>3</sup>	1.02	29.45	33.76						
							մ <sup>2</sup>	0.0754	3.5	0.30						
							մ <sup>3</sup>	0.0008	141.67	0.13						
3	9-47 7-2կիռ	Մետաղական սղարանի տեղադրում  Էլեկտրոդ	տն	0.103	<u>19</u> 38.47	<u>17.6</u> 51.40				1.88	91.75	4.0	5.3	0.19	9.47	
							կգ	2.03	0.808	1.88						
		խողովակ 40x40x2					զծմ	18.62	0.838	17.88				17.88	17.88	
		խողովակ 40x20x2					զծմ	6.20	0.649	4.61				4.61	4.61	
		խողովակ Φ20x2,0	0.888	2.5			զծմ	14.50	0.460	7.64				7.64	7.64	
		մետ. անկյունակ 20x20x3մ		2			զծմ	8.0	0.275	2.52				2.52	2.52	
		մետաղական թիթեղ 2,5մմ					մ <sup>2</sup>	1.03	9.066	10.70				10.70	10.70	
		ալյումինե թիթեղ 3մմ					մ <sup>2</sup>	0.70	57.000	45.73				45.73	45.73	
		շերտաթիթեղ 25x3					զծմ	4.00	0.267	1.22				1.22	1.22	
		հեղույս, մանեկ					կգ	0.21	0.950	0.23				0.23	0.23	
4	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների ներկում  ներկ օլիֆ	մ <sup>2</sup>	2.22	<u>0.384</u> 0.78	<u>0.0003</u> 0.001				0.23	1.01	1.7	0.0	0.51	2.24	
							կգ	0.246	0.729	0.21						
							կգ	0.027	0.769	0.02						

[illegible]