Մալուխների անցկացում /Բարձր լարման մալուխի տեղակայում/

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

10ԿՎ մալուխային գծերի անցկացում

Նախահաշվային արժեքը - 3 787,5 հազ.դրամ

հ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Աշխա-տավարձ /ռուբ./	մեք. շահ. /ռուբ./	Աշխա-տավարձ /հազ. դրամ/ k=2,20253	մեզ.շահ. /հազ.դրամ/ k=2,85525	Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախսը	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը k=1,05 x1,02x 1,0572	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Աշխա-տանքի միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Շուկա	Երթևեկելի մասի ասֆալտի ծածկույթի կտրում ֆրեզով	մ2	56		0,5	0,0	1,43							1,43	79,95
2	Վ23-161	Սալվածքի քանդում	մ3	0,4	3,6	1,7	7,9	4,85							12,78	4,47
3	շ310-13 տ.մ.կ. 29	Քանդված ասֆալտի բարձում և տեղափոխում	տ	12	0,4	0,9	0,881	2,57							3,45	40,03
4	Ե1-962	4-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	մ^3	38,4	3,68		8,105	0,00							8,11	311,24
5	Ե1-969	Գրունտի ետլիցք	մ^3	26,9	0,562		1,238	0,00							1,24	33,30
6	շ310-13 տ.մ.կ. 29	IV կարգի գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	21,8	0,4	0,9	0,881	2,57							3,45	75,23
7	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում ավազից խրամուղում մեկ մալուխի տեղադրման համար	մ	120	0,026	0,070	0,056	0,20	ավազ	մ^3	0,070	2,23	0,18	0,18	0,43	51,82
8	8-141-2	Մալուխ ալումինե ջղերով 6ԿՎ լարման ԱՊՎՊ-10-3x95մմ^2 տեղադրում խրամուղում	մ	120	0,073	0,033	0,161	0,09	մալուխ ԱՊՎՊ-10ԿՎ, 3x95մմ^2	մ	1,02	7,6	8,78	8,78	9,03	1083,88

8-1454.2	Մալուխի ալումինե ջղերով 6կՎ լարման АПВП-10-3x95մմ² տեղադրում անցուղում	մ	30	0,085	0,016	0,188	0,05	մալուխ АПВП-10կՎ, 3x95մմ²	մ	1,02	7,6	8,78	8,78	9,01	270,34
8-143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով	մ	120	0,029	0,059	0,063	0,17	աղյուս	հատ	8,3	0,45	4,23	4,23	4,46	535,38
8-155-1	Ծայրային ամրակցիչ ՊԿՎՁ-6	հատ	2	2,14		4,713	0,00	Ծայրային ամրակցիչ ՊԿՎՁ-6	հատ	1	5	5,66	5,66	10,37	20,75
8-417-11	D=100մմ ասբոցեմենտե խողովակների տեղադրում խրամուղում	մ	18	0,58	0,18	1,277	0,51	D=100մմ ա/ց խողովակ	մ	1	1,67	1,89	1,89	3,68	66,28
8-149-2	Մալուխ АВВГ-10կՎ 3x95մմ² կտրվածքով անցկացումը խողովակներով	մ	18	0,0862	0,0065	0,190	0,02					0,00	0,00	0,21	3,75
E27-42	Խճից հիմնատակի իրականացում δ=10սմ	մ2	56	0,0174	0,128	0,038	0,37	խիճ 10-20	մ3	0,015	3,56	0,06	0,57	0,98	54,73
								խիճ 10-20	մ3	0,126	3,56	0,51			
								ջուր	մ3	0,030	0,15	0,01			
E27-164a	Երթևեկելի մասի ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից δ=4սմ	մ2	56	0,021	0,0474	0,046	0,14	ա/բ խոշորահատիկ	տ	0,097	24,39	2,68	2,68	2,86	160,18
E27-164b	Երթևեկելի մասի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից δ=3,5սմ	մ2	56	0,021	0,0474	0,046	0,14	ա/բ մանրահատիկ	տ	0,098	33,82	3,75	3,75	3,93	220,32
	Ընդամենը														3011,6
	Վերադիր ծախսեր		13,30%												400,55
	Ընդամենը														3412,19
	Շահույթ		11%												375,34
	Ընդամենը														3787,53

Կազմեց՝ Մ.Սոֆյան

Կողային կայան Գուբանասար Բ3D-10կՎ օդային գծի վերանորոգում

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

Նախատեսչային արժեքը - 5 907,1 հազ.դրամ

հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Աշխատավարձ /հազ.դրամ/	մեք.շահ. /հազ.դր/	Աշխատավարձ /հազ. դրամ/ k=2,20253	մեզ.շահ. /հազ.դր/ k=2,85525 K=1,05	Նյութեր	Չ/մ	Նյութի գները	Նյութի գները	Նյութի արժեքը k=1,05x1,02x1,0572	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ														
1	ԳԵԳՇ1-13-6-Ա4 K=0,6	AC-50/8 օդային գծի ապամոնտաժում	կմ /2 լար/	2,6	15	27	33,04	80,95							113,98	296,36
2	ԳԵԳՇ1-11-95-ИK=0,6	Անկյունային միջանկյալ հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	1	2,6	8,1	5,727	24,28							30,01	30,01
3	ԳԵԳՇ1-11-104-И K=0,6	Ուղղագծային անկյունային հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	2	3,7	12,7	8,149	38,07							46,22	92,45
4	Ц8-52-5 K=0,5	Մեկուսիչների ապամոնտաժում	հատ	56	0,1	0,006	0,308	0,02							0,33	18,28
5	8-305-1	Վնասված անկյունակների ապամոնտաժում	հատ	5	0,050	0,160	0,110	0,48							0,59	2,95
		ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ														
6	ԳԵԳՇ1-11-98-И =0,6	Երկաթբետոնե անկյունային միջանկյալ հենարանի տեղադրում /ՍՊ10-1/	հեն	1	4,34	13,5	13,500	40,47						298,80	352,77	352,77
		Ե/բ կանգնակ СВ-105	հատ	2					Ե/բ կանգնակ СВ-105	հատ	1	80,91	89,81	179,63		
		Լայնակ ТМ-5	հատ	2					Լայնակ ТМ-5	հատ	1	17,063	19,32	38,64		
		Մեկուսիչ ШС-10	հատ	12					Մեկուսիչ ШС-10	հատ	1	4	4,53	54,35		
		Գլխադիր К-9	հատ	6					Գլխադիր К-9	հատ	1	0,11	0,12	0,75		
		Սեղմակ ПС-2	հատ	2					Սեղմակ ПС-2	հատ	1	0,742	0,84	1,68		
		Սեղմակ ПА-2	հատ	4					Սեղմակ ПА-2	հատ	1	0,621	0,70	2,81		
		Խամուք Х-1	հատ	1					Խամուք Х-1	հատ	1	1,489	1,69	1,69		
		Խամուք Х-2	հատ	1					Խամուք Х-2	հատ	1	1,678	1,90	1,90		
		Գլխամաս ОГ-1	հատ	1					Գլխամաս ОГ-1	հատ	1	7,822	8,86	8,86		
		Բարձակ У-1	հատ	1					Բարձակ У-1	հատ	1	6,7	7,59	7,59		
		Շրջանակ D=10մմ, ЗП-1	կգ	1,24					Շրջանակ D=10մմ, ЗП-1	կգ	1,00	0,3115	0,35	0,44		
		Շերտավոր պողպատ 5x60 ЗП-1	մ	0,2					Շերտավոր պողպատ 5x60 ЗП-1	մ	1,00	0,15	0,17	0,03		

		Մետաղալար	կգ	1,03					Մետաղալար	կգ	1	0,375	0,42	0,44			
7	ԳԵԳՇ1-11-104-Ա	Երկաթբետոնե անկյունային խարխային հենարանի տեղադրում /ՄԱ10-1/	հեն	2	6,24	21,27	13,744	63,77						354,49	432,00	864,00	
		Ե/բ կանգնակ СВ-105	հատ	3					Ե/բ կանգնակ СВ-105	հատ	1	80,91	89,81	269,44			
		Լայնակ ТМ-5	հատ	2					Լայնակ ТМ-5	հատ	1	17,063	19,32	38,64			
		Մեկուսիչ ШС-10	հատ	4					Մեկուսիչ ШС-10	հատ	1	3,72	4,21	16,85			
		Գլխադիր К-6	հատ	2					Գլխադիր К-9	հատ	1	0,11	0,12	0,25			
		Սեղմակ ПС-2	հատ	3					Սեղմակ ПС-2	հատ	1	0,742	0,84	2,52			
		Սեղմակ ПА-2	հատ	3					Սեղմակ ПА-2	հատ	1	0,621	0,70	2,11			
		Խամութ Х-1	հատ	1					Խամութ Х-1	հատ	1	1,489	1,69	1,69			
		Գլխամաս ОГ-2	հատ	2					Գլխամաս ОГ-2	հատ	1	2,12	2,40	4,80			
		Գլխամաս ОГ-5	հատ	1					Գլխամաս ОГ-5	հատ	1	1,23	1,39	1,39			
		Հեղուս Б-5	հատ	1					Հեղուս Б-5	հատ	1	0,89	1,01	1,01			
		Բարձակ У-1	հատ	2					Բարձակ У-1	հատ	1	6,7	7,59	15,17			
		Շրջանակ D=10մմ, ЗП-1	կգ	1,24					Շրջանակ D=10մմ, ЗП-1	կգ	1	0,3115	0,35	0,44			
		Շերտավոր պողպատ 5x60 ЗП-1	մ	0,2					Շերտավոր պողպատ 5x60 ЗП-1	մ	1	0,15	0,17	0,03			
		Մետաղալար	կգ	0,342					Մետաղալար	կգ	1	0,375	0,42	0,15			
8	ԳԵԳՇ1-12-2	Պլիտա П-3и	հատ	8	0,790	2,360	1,740	7,08	П-3и	հատ	1	7,5	8,49	8,49	17,31	138,46	
9	ԳԵԳՇ1-13-7-Ա4	АС-50/8 օդային գծի մոնտաժում	կմ /2 լար/	3,6	34	91	74,886	272,82					0,00	290,7	638,42	2298,33	
		Հաղորդալար Ас-50/С659	կգ	196,0			0,000	0,00	АС-50/8 օդային գիծ	կգ	1	1,310	1,48	290,7			
10	8-52-5	Մեկուսիչ ШС-10	հատ	52	0,530	0,020	1,167	0,06	Մեկուսիչ ШС-10	հատ	1	3,72	4,21	4,21	5,44	282,84	
11	8-305-6	Վնասված անկյունակների մոնտաժում	հատ	5	0,140	0,400	0,308	1,20	անկյունակ	հատ	1	7,8	8,83	8,83	10,34	51,70	
12	ԳԵԳՇ1-17-6	Ճառագայթային հողանցման իրականացում 15մ	100գմ	1,2	3,440	4,980	7,577	14,22	կլոր պողպատ 10մմ	կգ	0,62	0,27	0,31	0,31	22,10	26,52	
		Հենասյուների տեղադրման հողային աշխատանքներ															
13	Е1-949	Գրունտի փորում 3-րդ կարգի, ձեռքով փոսորակում	մ3	14,1	1,890		4,163								4,16	58,70	
14	Е1-950	Գրունտի փորում 4-րդ կարգի, ձեռքով փոսորակում	մ3	8,4	2,860		6,299								6,30	52,91	
15	Е1-969	Ետլիցք 3-րդ կարգի գրունտով ձեռքով	մ3	9,87	0,562		1,238								1,24	12,22	
16	Е1-968	Ետլիցք 2-րդ կարգի գրունտով ձեռքով	մ3	5,9	0,460		1,013								1,01	5,98	

		Յողանցման հողային աշխատանքներ														
17	E1-961	Գրունտի փորում 3-րդ կարգի, ձեռքով խրամուղում	մ3	36	1,100		2,423								2,42	87,22
18	E1-968	Եղլիցք 3-րդ կարգի գրունտով ձեռքով	մ3	25	0,460		1,013								1,01	25,33
		Ընդամենը														4697,0
		Վերադիր ծախսեր		13,30%												624,70
		Ընդամենը														5321,71
		Շահույթ		11%												585,39
		Ընդամենը														5907,10

Կազմեց՝ Մ.Սոֆյան