

Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

ՀՀ Արարատի մարզի Ն.Դվինի միջն.դպրոցի վերանորոգում

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

5183.52

հազ. դր

Մայիս 2015թ

ԸՆԴ	Նախահաշվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամուր նախահաշ արժեքը հազ. դր
			չին, աշխատատ	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ	Սանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ	3932.83				3932.83
		ընդամենը գլ.2	3932.83				3932.83
		Գլուխ 8					
1		Ժամանակավոր շինություններ -1,25% 2,5%x0.5	49.16				49.16
		ընդամենը գլ.2-8	3981.99				3981.99
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,5% 1%x0.5	19.91				19.91
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	79.64				79.64
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	5.97				5.97
		ընդամենը գլ.9	105.52				105.52
		ընդամենը գլ.2-9	4087.51				4087.51
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				81.75	81.75
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				24.53	24.53
		ընդամենը գլ.10				106.28	106.28
		ընդամենը գլ.2-10	4087.51			106.28	4193.79
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	122.63			3.19	125.81
		ընդամենը	4210.14			109.46	4319.60
		Ա . Ա . Դ. 20%	842.03			21.89	863.92
		ընդամենը	5052.17			131.36	5183.52

Կազմեց  Պապոյան


Հիմնարարության անվանումը
եվ նրա հասցեն:
Օբյեկտ

Ն.Դվինի միջն դպրոցի վերանորոգում

Նախահաշիվ Հիմնարարական աշխատանքների արժեքի

Կազմված է Մարտի 2015թ										Նախահաշվարկն արժեքը										3932.83	հազ.դր	
Խ/Խ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	աշխատանքի մեջ տեղա- դրված "տուր"	մեջ շախ- մատ. գործ. "տուր"	աշխատանքի մեջ տեղա- դրված հազ.դր	մեջ շախ- մատ. գործ. հազ.դր	Լյուքսեր	Չափ. միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.	Լյուքսեր միավ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	5-42	Ներքին վերանորոգման աշխատանքներ	100մ	1.1	0.59	0.01	1.14	0.03							1.17	1.28						
2	23-172	Փայտյա պատուհանների և գոգերի ապամոնտաժում	քմ	48	0.877	0.098	1.69	0.28							1.97	94.74						
3	23-174	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	18.9	0.457	0.098	0.88	0.28							1.16	22.00						
4	23-143	Պենդուլովներից միջնապատերի շարվաքի քանդում	խմ	23.2	2.4	1.1	4.63	3.18							7.81	181.11						
5	23-164	Հատակի մանրատախտակա ծածկի քանդում	100 քմ	0.181	23.3	3.1	44.91	8.96							53.87	9.75						
6	23-160	Բետոնյա հարեցուցիչ շերտի քանդում	խմ	3.65	3.9	2.9	7.52	8.39							15.90	58.05						
7	23-143	Բացվածքի բացում միջնապատերի մեջ դռան համար	խմ	0.2	2.4	1.1	4.63	3.18							7.81	1.58						
8	5-67	Հատակների խճի մախապատրաս- տական շերտ	խմ	9.1	1.82	1.06	3.51	3.07	խիճ	խմ	1.24	2	2.84	2.84	9.42	85.68						
9	5-72	Հատակների բետոնյա մախապա- տրատական շերտ B7.5 բետոնից	խմ	5.46	1.62		3.12	0.00	բետոն	խմ	1.02	25.964	30.35	30.35	33.47	182.76						
10	8-163 q=1.15 q=1.25	Դռան բացվածքների լրացում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից	խմ	1	3.33	1.19	6.42	3.44	տուֆ շարվաք	խմ	0.92 0.18	6.666 28.7	7.03 5.92	12.9	22.81	22.81						
11	7-92	Փայտյա դռներ միջնորոնների մեջ	քմ	1.89	0.67	0.13	1.29	0.38							4.56	8.62						

մինքն 3քն նախերեսով /նախկինը ապամոնոստված/									
12	8-163 q=1.15 q=1.25	Միջնապատի շարվածք հողիդ հողվածքի տուֆ քարից	խմ	28.1	3.33	1.19	6.42	3.44	տախտակ հեծնակալ
13	6-170 q=1.15 q=1.25	Միաձույլ ե/բ բարավորների իրակա- B 15 դասի բետոնից գոյություն ունեցող շենքի մոդ միջնորոնների համար	խմ	0.47	9.027	1.4	17.40	4.05	տուֆ շարվածք
14	h p h p	Ամրան Ա c -1 Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	0.01					բետոն կարկաստ տախտակ հեծնակալ
15	h p	Հատակի ծածկ նախագրամիտե սակիցներից 600x600մմ	տն	0.05	1.08	0.05	2.08	0.14	Ամրան Ա-3
16	5-130	Հորշակների պատրաստում 10սմ նախագրամիտե սակիցներից	քմ	4.18	4.3	0.02	8.29	0.06	սակի տուֆ սալ տուֆ
17	13-126	Պատերի գաջն լավիրակ սկալ	քմ	285.00	0.58	0.12	1.12	0.35	գալ քուր
18	11-178	Շենքերի սկալում գաջն շարվածք	քմ	5.1	1.5	0.023	2.89	0.07	գալ քուր
19	11-188	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում և սկալի հաթեցնում	100 քմ	14			26.98	0.00	շարվածք
20	11-80	Պատերի լավիրակ յուղաներկում սկալի վրա նկարային մասում	100 քմ	27.8	0.8	53.58	2.31		նախաներկ յուղաներկ օլիֆ մաքրում
21	14-363	Առաստաղների լավիրակ մեծիում լատեքս ներկով	քմ	0.289	0.01	0.56	0.03		տուֆ մեծիում
22	14-418	Պատերի և շենքերի լավիրակ մեծիում լատեքս ներկով	քմ	0.231	0.009	0.45	0.03		լատեքս մաքրում
23	5-118	Միջնապատերի մոդ հատակի բացվածքների ծածկում 37մմ տախտակով	քմ	2.1	0.47	0.05	0.91	0.14	տախտակ մեծիում
24	5-118	Միջնապատերի մոդ հատակի բացվածքների ծածկում 37մմ տախտակով	քմ	2.1	0.47	0.05	0.91	0.14	տախտակ մեծիում



25	5-44	Հաճախեց նոր հ=50մ շրիշակների մեր տեղադրում	100	1.1	8.4	0.03	16.19	0.09	շրիշակ մեխ	մ կգ	105	0.333	40.07	56.98	62.68
26	գնաց-3 1մ տո	Շին աղբի բարձրում ել տեղափոխում 5 կմ	տն	21.4	0.4	0.5	0.77	1.45				0.425	0.63	2.22	47.44
27	14-358	Տախտակյա հատակի ծածկի և շրիշակների լակիտայ յուղաներկում	100 քմ	0.131	27.8	0.8	53.58	2.31	յուղաներկ օլիֆ մածիկ	կգ կգ կգ	24.1 11.6 54	1 0.962 0.166	27.62 12.79 10.27	107.61	14.10
28	8-599-1	լուսատուների ցերեկային լուսավորության սումի-սցենարային լամպերով 2x36վտ	հատ	4	0.539	0.349	1.04	1.01	լուսատու	հատ	1	3.5	4.01	6.06	24.2
29	8-591-7	վարդակներ փակ լարանցման հողանցման հպակով	հատ	1	0.125		0.24	0.00	սարք	հատ	1	0.7	0.80	1.04	1.04
30	8-591-2	է անցատիչ մեկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	1	0.113		0.22	0.00	սարք	հատ	1	0.7	0.80	1.02	1.02
31	8-402-2	է լարի տեղադրում փակ լարանցման ղեկքում ԴԴՎ 2x2.5քմ	1006	0.70	7.55	3.71	14.55	10.73	էլ լար	մ	103	0.14	16.53	41.81	29.26
		ընդամենը													0.00
		վերադրի ծախսեր- 13.3%													3127.17
		ընդամենը													415.9
		շահույթ 11%													3543.1
		ընդամենը													389.7
															3932.83



2.2 Արարատի մարզի Ն.Դվինի մրջն.դպրոցի վերանորոգում

Ծ Ա Կ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Հազար դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ներքին վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Փայտյա շրիշակների քանդում	100մ	1.1		
2	Փայտյա պատուհանների և գոգերի ապամոնտաժում	քմ	48		
3	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	18.9		
4	Պենզոբլոկներից միջնապատերի շարվազքի քանդում	խմ	23.2		
5	Հատակի մանրատախտակյա ծածկի քանդում	100 քմ	0.181		
6	Բետոնյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	խմ	3.65		
7	Բացվածքի բացում միջնապատերի մեջ դռան համար	խմ	0.2		
8	Հատակների խճի նախապատրաստական շերտ	խմ	9.1		
9	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնից	խմ	5.46		
10	Դռան բացվածքների լրացում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից	խմ	1		
11	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ մինջև 3քմ մակերեսով /նախկինում ապամոնտաժված/	քմ	1.89		
12	Միջնապատի շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից	խմ	28.1		
13	Միաձույլ ե/բ բարավորների իրակա- B 15 դասի բետոնից գոյություն ունեցող շենքի նոր միջնորմերի համար	խմ	0.47		
14	Ամրան Ա Ե -1	տն	0.01		
15	Ամրան Ա -500Ե Փ=12 մմ	տն	0.05		
16	Հատակի ծածկ մամլագրամիտե սալիկներից 600x600մմ	քմ	54.6		
17	Շրիշակների պատրաստում 10սմ մամլագրամիտե սալիկներից	քմ	4.18		
18	Պատերի գաջե լավորակ սվաղ	քմ	285.00		
19	Շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	5.1		
20	Միջնապատերի մոտ հատակի բացվածքների ծածկում 37մմ տախտակով	քմ	2.1		
21	Հաճարե նոր h=50մմ շրիշակների ներքին տեղադրում	100 մ	1,1		
22	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 5 կմ	տն	21.4		
23	Տախտակյա հատակի ծածկի և շրիշակների լավորակ լուղաներում	100 քմ	0.131		
24	Լուսատուների ցերեկային լուսավորության լուսնի-սցենարային լամպերով 2x36վտ	հատ	4		



25	Վարդակներ փակ լարանցման հողանցման հպակով	հատ	1		
26	Էլ անջատիչ մեկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	1		
27	Էլ լարի տեղադրում փակ լարանցման դեպքում ՊՊՎ 2x2.5քմմ	100մ	0.70		
ընդամենը					
Ա.Ա.Հ. 20%					
ընդամենը					

