

Քոթեշ N5-ին կից հենապատերի ծավալներ

Առանձնատուն N5 բակի կողմին հենապատի L=2.9m H=0.6m ամփոփ ծավալաթերթ			
N N	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտի մշակում (կավավազ) էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա – տեղափոխում դեպի լցակայան ---կմ	մ ³	2.61
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B10 դասի բետոնից h=10սմ	մ ³	0.232
3	Հենապատի հիմքի բետոն B20	մ ³	1.22
	Հենապատի իրանի բետոն B20	մ ³	0.81
4	Հետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի տաք քսուքով	մ ²	1.70
5	Դեֆ. կար բիտումով ներծծված տախտակից	զծմ	1.1
6			
8			
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	1.70
	Բազալտե թասակ 500x50մմ	զծ.մ	2.90
	Երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	1.2

Առանձնատուն N5 բակի կողմին հենապատի L=19.6m H=0.7-1.1m ամփոփ ծավալաթերթ			
N N	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտի մշակում (կավավազ) էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա – տեղափոխում դեպի լցակայան ---կմ	մ ³	49.0
	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ ³	2.30
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B10 դասի բետոնից h=10սմ	մ ³	1.53
3	Հենապատի հիմքի բետոն B20	մ ³	8.23
	Հենապատի իրանի բետոն B20	մ ³	8.14
4	Հետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի տաք քսուքով	մ ²	47.1
5	Հետնամասի դրենաժ	զծ.մ	15.6
6	Դրենաժի ելքեր d=100 մմ պոլիէթիլենային խողովակից	զծ.մ	3.0
8			
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	40.7
10	Տրավերտինե թասակ 500x50մմ	զծ.մ	19.60
11	Երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	8.82
	Երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	15.24