




Հանրակացարանի մասնաշենքի ճարտարապետաշինարարական մասի թերթերի ամփոփագիրը		
ՀՀ	Թերթի անվանումը	Թ-ի N
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Տանիքի հատակագիծ (Չափագրություն) Մ1:200	ՃՇ-2
3	Տանիքի փայտե տարրերի դասավորության սխեմա (Չափագրություն) Մ1:200	ՃՇ-3
4	Գոյություն ունեցող տանիքի կտրոնաճյուղեր 1-1; 2-2	ՃՇ-4
5	Տանիքի նոր հատակագիծ	ՃՇ-5
6	Տանիքի նոր փայտե տարրերի դասավորության սխեմա	ՃՇ-6
7	Տանիքի ծյունապաշտպանիչի և տանիքի ցանկապատի իրականացման սխեման	ՃՇ-7
8	Նոր տանիքի կտրոնաճյուղեր 1-1; 2-2	ՃՇ-8
9	Տանիքի պատուհան և ցանկապատ	ՃՇ-9

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

- Նախագծի «ճարտարապետաշինարարական» մասը կատարվել է պատվիրատուի առաջադրանքի և ՀՀ-ում գործող նախագծային նորմերի և կանոնների հիման վրա:
- Տվյալ նախագիծը մշակված է չափագրության հիման վրա:
- Նախագծով նախատեսվում է հետևյալ վերանորոգման աշխատանքները՝
 - Պոլիէթիլենի մասնաշենքի տանիքի վերանորոգում, որը նախատեսում է տանիքի ասբոշիֆերի ծածկի փոխարինում պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով КП-35-0.50:
 - Նախատեսում է նաև կավարամածի, գազաթի և փեշերի 2.5սմ հաստությամբ տախտակի փոխարինում նոր կավարամածով և նոր 5սմ հաստությամբ փայտե տախտակով:
 - Տանիքի փայտե կարկասի պակաս ելեմենտների լրացում և խաչաձև կապերի ավելացում սյուների արմքներում մեկուկես օգտագործելով հանված տախտակներն:
 - Տանիքի նոր պատուհանների իրականացում:
 - Տանիքի ցանկապատի իրականացում:
 - Չյունարգելների տեղադրում:
 - Ջրի ու ձազարների և խողովակների տեղադրում:
 - Փայտանյութն ամբողջությամբ պատել հակաճեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով:
 - Փայտե տարրերն իրականացնել
 - Շենքը գտնվում է հետևյալ բնակլիմայական պայմաններում փշատերև ծառատեսակներից:
 - Նորմատիվ ձյան բեռնվածքը 70կգ/մ²
 - Նորմատիվ քամու բեռնվածքը 45 կգ/մ²
 - Սեյսմիկ 2-րդ գոտում համաձայն ՀՀՇՆՈՒ 6.02.2006թ

	Տնօրեն	Ալեքսանյան Ա.		«Արևյան բժկական կենտրոն» ՓԲԸ Պոլիէթիլենի մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման նախագիծ			ՃՇ
	Կատարեց	Ալեքսանյան Ա.			Պատվիրատու՝ «Արևյան բժկական կենտրոն» ՓԲԸ Հասցե ՀՀ Կոտայքի մարզ ք. Արևյան Հատիսի 6	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	ՃՇ- 1	9
				Ընդհանուր տվյալներ	Նախագծող "ԱՐՏ. ԱԼԵՔՍ" ՍՊԸ		