ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԿԱՆԳԱՌ /ՏԻՊ - 2/

դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԱՍԲՈՇԻՖԵՐԻՑ	մ²	20.0
2	ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿՂՄԻՆԴՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 0.5 մմ / ԳՈՒՆԱՎՈՐ / / ՆԵՐԿՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ /	մ²	20.6
3	ԻՆՔՆԱՇԱՂԱԹՈՂ ՀԵՂՅՈՒՍ	հատ	120.0
4	ՉՈՐՍՈՒ	մ³	0.15
5	ՏԱՆԻՔԻ ԿՈՂԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՀՂԿՎԱԾ, ՄՇԱԿՎԱԾ 14 սմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՓԱՅՏԵ ԴԵՏԱԼՆԵՐՈՎ / ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍՈՃԻ A B ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ/	մ²	4.0
6	ԿՈՂԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՊԻՆՈՏԵՔՍ / ՀԱԿԱՍԵՊՏԻԿ /	մ²	4.0
7	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ	մ²	4.2
8	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ	մ²	4.2
9	ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՀՂԿՎԱԾ, ՄՇԱԿՎԱԾ ԵԶՐԵՐՈՎ ՆԱԽՇԱԶԱՐԴ ՓԱՅՏԵ ԴԵՏԱԼՆԵՐՈՎ / ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍՈՃԻ A B ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ/	մ²	2.9
10	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎՐՈՏԱԽՏԱԿԱՂՎԱԳՆԵՐՈՎ / j ɵtdsɵ0ɵtsdℓ0 / ՓԱՅՏԵ ԿԱՐԿԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄՈՎ	մ²	19.6
11	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՊԻՆՈՏԵՔՍ / ՀԱԿԱՍԵՊՏԻԿ /	մ²	20.0
12	ՓԱՅՏԵ ԿԱԽՈՎԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ «ԴԻԼԻՋԱՆ» ՓՈՐՎԱԾՔԱԳՐՎԱԾՔՈՎ ԿԱԽՎԱԾ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ	հատ	1.0
13	ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՄԵԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	հատ	1.0
14	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՆԵՐԿՈՒՄ	մ²	2.0
15	ԱՍՖԱԼՏ/ԲԵՏ. ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	մ³	1.6
16	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔՆԱԹԱՓԻՆ	մ³	1.6
17	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 կմ	տն	3.2
18	ՀԱՐԹԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐԵ / ՏՈՒՖԵ/ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ 50 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ ԵԶՐԵՐԸ ՄՇԱԿՎԱԾ	մ²	20.0
	ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ		
19	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ / LED / 15 վտ	հատ	2.0
20	ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՊՎՔ 2*2.5 մմ ^{2}	գմ	30.0
21	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ	գմ	10.0
22	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 3-ՐԴ ԿԱՐԳԻ	մ³	1.2
23	ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ	մ³	1.2
24	ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ ՇԵՐՏ. ՊՈՂՊ. - 50*4 մմ / ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ /	գմ	8.0
25	ՀՈՂԱԿՑՈՒՄ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿԻՑ 50*50*4	հատ	3.0

ՏՆՕՐԵՆ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնքի հասարակական տրանսպորտի կանգառների արդիականացում և վերակառուցում			
ՆԳԻ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	ՄԱԿՈՒՆՑ Դ.		ԿԱՆԳԱՌ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ - 13	13
			Նյութերի մասնագիր /կանգառ տիպ - 2/	« ԳՈԼԴ - ՆԵԹ » ՍՊԸ		