

Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

ՀՀ Արարատի մարզ , Վեդիի համայնք

թիվ 2 հիմնական դպրոցի ճաշարանի վերանորոգում

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

4513.67

հազ. դր

Հունիս 2015թ

h/h	Նախահաշվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամուր նախահաշվ արժեքը հազ. դր
			շին. աշխատատ	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ	թերթ N4	3456.89				3456.89
		վերանորոգման աշխատանքներ					
		ընդամենը գլ.2	3456.89				3456.89
		Գլուխ 8					
1		ժամանակավոր շինություններ -0,5% 1%×0.5	17.28				17.28
		ընդամենը գլ.2-8	3474.17				3474.17
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,3% 0,6%×0.5	10.42				10.42
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	69.48				69.48
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	5.21				5.21
		ընդամենը գլ.9	85.12				85.12
		ընդամենը գլ.2-9	3559.29				3559.29
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				71.19	71.19
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				21.36	21.36
		ընդամենը գլ.10				92.54	92.54
		ընդամենը գլ.2-10	3559.29			92.54	3651.83
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	106.78			2.78	109.55
		ընդամենը	3666.07			95.32	3761.39
		Ա . Ա . Հ. 20%	733.21			19.06	752.28
		ընդամենը	4399.28			114.38	4513.67

Կազմեց

Բ. Սարգսյան

Շինարարության անվանումը

Հ.Հ Արարատի մարզ ,Վեդիի համայնք թիվ 2
հիմնական դպրոցի ճաշարանի վերանորոգում

եկ նրա հասցեն:

Օբյեկտ

Նախահաշիվ

Շինարարական աշխատանքների արժեքի

Կազմված է Հունիս 2015թ

Նախահաշվային առժեքը 3456.89 հազ.դր

Կ/Ի	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ, միավ	Քանակ	աշխա- տակա- րձը "ռուբ"	մեքեն, շահա- գործ, "ռուբ"	աշխա- տակա- րձը հազ.դր q=2,0247	մեքեն, շահա- գործ, հազ.դր q=2,9207	Ելուքներ	Չափ, միավ	Ելուքի ծախսը	Ելուքի առժեքը	Ելուքի առժեքը q=1,146	Ելուքի միավո, ընդամ առժեքը	միավորի ընդամու առժեքը հազ.դր	ընդամու առժեքը հազ.դր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5-42	Հատակի հին շրիշակների քանդում	100մ	0.447	0.59	0.01	1.19	0.029							1.22	0.55
2	11-80	Պատերի և առաստաղի հին մերկի մաքրում և սկաղի հարթեցում	100 քմ	2.515	14		28.35		շաղախ	խմ	0.034	28.700	1.12	1.12	29.46	74.10
3	11-178	Պատերի գաջն լակիրակ սկաղ	քմ	18.20	0.58	0.12	1.17	0.350	գաջ քուր	տն խմ	0.0241 0.009	20.088 0.15	0.55 0.00	0.6	2.08	37.88
4	11-64	Առաստաղի գաջն սկաղի նորոգում մինչև 1 մք մակերեսով մեկ տեղում	քմ	6.0	1.38	0.13	2.79	0.380	գաջ	կգ	27	0.0201	0.62	0.62	3.80	22.77
5	11-57	Պատերի գաջն սկաղի նորոգում մինչև 1 մք մակերեսով մեկ տեղում	քմ	5.2	1.087	0.11	2.20	0.321	գաջ	կգ	24.2	0.0201	0.56	0.56	3.08	16.01
6	5-78	Հատակի նշակում բետոնեկանտակտ մածիկով	քմ	133.40	0.04		0.08	0.000	մածիկ	կգ	0.20	2.667	0.61	0.61	0.69	92.35
7	5-132	Հատակի ծածկ մակագրանիտե սակիկներով 400x400մմ	քմ	133.40	1.66	0.05	3.36	0.146	սակիկ սուսինձ	քմ կգ	1.0 3.5	7.981 0.125	9.15 0.50	9.65	13.15	1754.83
8	13-126	Շրիշակների պատրաստում 15սմ մակագրանիտե սակիկներից	քմ	7.65	4.3	0.02	8.71	0.058	սալ, սուսինձ	մ ² կգ	1.01 2.5	7.981 0.125	9.24 0.36	9.60	18.36	140.46
9	14-363	Պատերի լակիրակ յուղաներկում սկաղի վրա	քմ	64	0.278	0.008	0.56	0.023	նախաներկ յուղաներկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0.075 0.183 0.113	0.831 1.083 0.961	0.07 0.23 0.12		1.11	70.90

[illegible]

վերադարձված 13,3%

ԱՆՏԻԿՈՐ

Zuholm 11%

ԱՆՏԻԿՈՐ

365.6

3114.3

342.6

3456.89

Կազմեց
Բ. Սարգսյան

Բնական

ՀՀ Արարատի մարզ , Վեդիի համայնքի
Թերթ N 4 վերանորոգման աշխատանքների
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Հազար դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Հատակի հին շրիշակների քանդում	100մ	0,447		
2	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում և սվաղի հարթեցում	100 քմ	2.515		
3	Պատերի գաջե լավորակ սվաղ	քմ	18.20		
4	Առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում մինչև 1 մք մակերեսով մեկ տեղում	քմ	6.0		
5	Պատերի գաջե սվաղի նորոգում մինչև 1 մք մակերեսով մեկ տեղում	քմ	5.2		
6	Հատակի մշակում բետոնկանտակտ մածիկով	քմ	133.40		
7	Հատակի ծածկ մամլագրանիտե սալիկներով 400x400մմ	քմ	133.40		
8	Շրիշակների պատրաստում 15սմ մամլագրանիտե սալիկներից	քմ	7.65		
9	Պատերի լավորակ յուղաներկում սվաղի վրա	քմ	64		
10	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	133.40		
11	Պատերի և շեփերի լավորակ, ներկում լատեքս ներկով	քմ	83.5		
12	Լուսատուների ցերեկային լուսա- վորության լյումինի-սցենտային լամ- պերով 2x18վտ	հատ	10		
13	Վարդակներ փակ լարանցման հողանցման հպակով	հատ	6		
14	Էլ անջատիչ երկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	1		
15	Էլ լարի տեղադրում փակ լարանցման ղեպքում ՊՊՎ 2x2.5քմմ	100մ	1.10		
16	Պաստմասե բաքի տեղադրում V=1խմ ծավալով	հատ	1		
17	ճաղավանդակ 150x150մմ օդափոխության անցքերի վրա	հատ	11		
18	Ծածկի անցքի վրա մետաղապլաստե մտոցի տեղադրում 0,6x0,6մ	հատ	1		
	ընդամենը				