ԱՂԲԱՐԿՂԻ ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԵՐԿԱՐ. մմ	ՔԱՆԱԿ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ՔԱՇԸ	ՔԱՇԸ 1 հատ
1	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ	30 x 30 x 3	830	4	1.13	4.52
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ	— 20 x 2	250	4	0.10	0.40
3	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ	— 50 x 5	150	2	0.30	0.60
4	ԱՄՐԱՆ A - I	∧ 16	300	1	0.50	0.50
5	ՄԵՏԱՂ. ԽՈՂՈՎԱԿ	∧ 25 x 2, ԳՈՍՏ 10704 - 97	50	1	0.06	0.06
6	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ	30 x 30 x 2			0.70 մ²	2.70
7	ՀԵՂՅՈՒՍ ՄԱՆԵԿ	Ø 12	100	2	0.10	0.20
8	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ					8.98 կգ
9	ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ					1.50 մ²

ՏՆՕՐԵՆ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի աղբամանների և նախկինում կառուցված աղբամանի կափարիչների պատրաստման և տեղադրման նախագծային աշխատանքներ			
ՆԳԻ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ					
ԳՇԵՑ	ԵԳԱՆՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵ
ՍՏՈՒԳԵՑ	ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ			ԱՆ	ճ Շ - 4	6
			ԱՂԲԱՐԿՂԻ ԿԱՓԱՐԻՉԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԳՈԼԴ - ՆԵԹ» ՍՊԸ		