

## ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ

«Արվյանի բժշկական կենտրոն» Փրբ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի տանիքի վերակառուցում

**Նախահաշվային արժեք 18891,52 հազ. դրամ**

N	Գների հիմնավորում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ /				Ընդամուըրը	Նյութեր և սարքավորումներ /հազ. դրամ/					
					Աշխատավարձ q=2024,67	Մեքենա-մեխանիզմ q=2920,70	Նյութեր	Ընդամենը		Անվանումը	Չափման միավոր	Նորմատիվային ծախսեր	Միավորի արժեքը	Գումարը	Ընդամենը հաշվի առնելով գործակ. 1,141
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	23-157	Տանիքի սև քիթեյա ջրհորդանների ապամոնտաժում	ք.մ.	288	0,09	0,01		0,10	28,80						
2	23-159	Ալիքավոր ազբոքիթեյա տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում	ք.մ.	1180	0,15	0,05		0,20	236,00						
3	8-186	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում $\Phi=200$ մմ	մ	125	0,16			0,16	20,0						
4	8-112 12-275	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր(ԿՊ-25-055մմ) ցիմկապատ քիթելից	ք.մ.	920	0,79	0,20	3,58	4,57	4204,40	քիթել մեխ	ք.մ. կգ	1,1 0,08	2,81 0,79	3,09 0,05	3,53 0,05
5	8-277	Ջրհորդանների ջրիսու հոսարանի կառուցում 0,55 մմ ցիմկապատ քիթելով	մ	386	0,83	0,19	10,79	11,81	4558,66	քիթել մեխ տախտակ	ք.մ. կգ խ.մ.	1,3 0,13 0,040	2,83 0,79 141,7	3,68 0,10 5,66	4,20 0,12 6,47
6	8-191	$\Phi=140$ մմ ցիմկապատ քիթեյա ջրահեռացման խողովակների տեղադրում և ամրացում	կ-տ	16	4,29	0,09	29,73	34,11	545,76	ց/ծագար արմունկ ջրաթափ ամրակ ուղղիղ մաս	հատ հատ հատ հատ մ	1 2 1 3 9	2,11 0,90 1,20 1,0 1,8	2,11 1,80 1,20 3,0 16,20	2,41 2,05 1,37 3,42 18,48
7	8-300	Կավարամածի ծաղեղնավորքերի հենասյունների մաուրլատների թեքամների մաշված հատվածների փոխում	խ.մ.	10	25,51	6,13	169,82	201,46	2014,60	տախտակ մեխ	խ.մ. կգ	1,05 0,07	141,7 0,79	148,78 0,05	169,76 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-21	Տանիքի գոյություն ունեցող կավարամածի ապամոնտաժում	ք.մ.	1365	0,07	0,01		0,08	109,20						
9	8-24	Լսողական լուսամուտների ապամոնտաժում	հատ	8	2,34	0,17		2,51	20,08						
10	12-275 8-279	Ցինկապատ քիթելյա գազաթնածածկերի և փոքր ծածկերի կառուցում 0,55մմ քիթելից	ք.մ.	140	0,93	0,03	9,79	10,75	1505,0	Թիթել մեխ տախտակ	ք.մ. կգ խ.մ.	1,1 0,08 0,04	2,83 0,79 141,7	3,11 0,06 5,67	3,55 0,07 6,47
11	8-301	Օդափոխության լսողական լուսամուտների կառուցում	հատ	8	7,10	0,96	42,98	51,04	408,32	տախտակ լուսամուտ	խ.մ. ք.մ.	0,16 0,5	141,7 90,0	22,67 15,0	25,87 17,11
12	12-283 417	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի և ձնապատնեշի տեղադրում	մ	201	0,13	0,01	3,97	4,11	826,11	ճաղաշար ձնեպատնեշ	մ	1	3,48	3,48	3,97
13	23-213	Տանիքի Փայտյա կարկասի հրապաշտպանություն	խ.մ.	46	0,93	0,28	0,09	1,30	59,80	ամոնիումի ֆոսֆորաթթու ամոնիումի սուլֆատ	կգ կգ	0,07 0,03	0,70 0,80	0,05 0,02	0,06 0,03
14	23-214	Լույնը կավարամածի	ք.մ.	1389	0,03	0,01	0,23	0,27	375,03	ամոնիումի ֆոսֆորաթթու ամոնիումի սուլֆատ	կգ կգ	0,23 0,06	0,70 0,80	0,16 0,05	0,15 0,05
15	23-77 23-226	Տանիքի մաքրում շին աղբից և ձեռքով բարձուն ավտոմեքենան	խ.մ.	18	1,64			1,64	29,52						
16	գ/ց N3	Շին աղբի տեղափոխում ավտոմեքենայով 5կմ հեռավորության վրա	տ-մ	29		1,31		1,31	37,99						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	3-40	Լիֆտի սենյակի պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խ.մ.	1,5	5,87	2,77	12,18	20,82	31,23	քար շաղախ	խ.մ. խ.մ.	0,92 0,18	6,0 28,70	5,52 5,17	6,29 5,89
18	11-98	Պատերի սվաղում ցեմենտյա շաղաղով	ք.մ.	7,5	0,73	0,09	0,65	1,47	11,03	շաղախ	խ.մ.	0,02	28,70	0,57	0,65
		Ընդամենը							15021,53						
		Վերադիր ծախսեր 13,3 %							1997,86						
		Ընդամենը							17019,39						
		Շահույթ 11 %							1872,13						
		Ընդամենը							18891,52						

Կազմեց՝

Ա. Ալեքսանյան